
KOREFERAT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

NAZWA INWESTYCJI : Rektyfikacja budynku wielorodzinnego - odzysk materiałów

ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. Roździeńskiego 15/I i 15/II

INWESTOR : KW S.A. KWK Piekary, ul. Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MPL Technology Katowice sp.zo.o.

KOREFERENT : mgr inż. Kamil Młynarczyk- BPW "I.M."

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2015r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2015r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Odzysk materiałów				
1	Odzysk	Odzysk materiałów w wysokości - drewno twarde 80% , kliny 50% z poz.76 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	m ³		
d.1		11,13	m ³	11,130	
				RAZEM	11,130
2	Odzysk	Odzysk materiałów w wysokości 80%- blachy stalowe górne - z poz.104 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	t		
d.1		4,396	t	4,396	
				RAZEM	4,396
3	Odzysk	Odzysk materiałów w wysokości 80% - blachy stalowe dolne - z poz.105 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	t		
d.1		28,0*157/1000	t	4,396	
				RAZEM	4,396
4	Odzysk	Odzysk opaski stalowej w wysokości 70% - z poz.109 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	t		
d.1		7,763	t	7,763	
				RAZEM	7,763
5	Odzysk	Odzysk materiałów w wysokości 30% - śruby z poz.110 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	szt		
d.1		305	szt	305,000	
				RAZEM	305,000
6	Odzysk	Odzysk złomu z poz.112 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	t		
d.1		4,351	t	4,351	
				RAZEM	4,351
7	Odzysk	Odzysk materiałów w wysokości 50% - stemple drewniane z poz.65 (kosztorysu na rob. bud. przy rektyfikacji)	szt		
d.1		112	szt	112,000	
				RAZEM	112,000
8	KNR 2-05	Odzysk prefabrykowanych podpór i blach stalowych w wysokości 80% z poz.5 (kosztorysu na rektyfikację)	t		
d.1	0208-04	4,322	t	4,322	
	analogia			RAZEM	4,322
9	KNR 2-05	Odzysk prefabrykowanych podpór i blach stalowych w wysokości 80% z poz.6 (kosztorysu na rektyfikację)	t		
d.1	0208-04	4,498	t	4,498	
	analogia			RAZEM	4,498
10	Odzysk	Odzysk drewna twardego i blach stalowych w wysokości 80% i klinów w wysokości 50% z poz.3 (kosztorysu na rektyfikację)	m ³		
d.1		8,652	m ³	8,652	
				RAZEM	8,652
11	Odzysk	Odzysk złomu z poz.8 (kosztorysu na rektyfikację)	t		
d.1		1,764	t	1,764	
				RAZEM	1,764