

Nasz znak: PZPZ/EW/...12471

Bytom. 22.07.2016 r.

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

dotyczy: postępowania nr PRZZ/0553 pn.: **Modernizacja układów blokad sygnalizacji alarmowej i ostrzegawczej na przenośnikach ZPMW na terenie Węglokoks Kraj Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek.**

Działając w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. § 21 ust. 5 Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

- 1) zmieniając zapisy **Załącznika nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część III, ust. a), który otrzymuje nowe brzmienie:**
 - a) **Awaryjne wyłączniki linkowe - LIFELINE 4 3NC 1NO** wraz z instalacją, linką i osprzętem, które powinny spełniać wymogi obowiązujących zharmonizowanych norm UE m.in. PN-EN 418, określającej aspekty funkcjonalne urządzeń zatrzymania awaryjnego. Wiąże się to m.in. z kontrolą naciągu linki, automatycznie generowanym sygnałem w przypadku zaciągnięcia linki w dowolnym kierunku lub zerwania linki, wytrzymałością na warunki zewnętrzne - drgania, zmienna temperatury, wilgotność, oraz ręcznym resetowaniem. Wskazane przez kopalnie przenośniki muszą mieć wyłączniki linkowe z lampką sygnalizacyjną.
- 2) zmieniając zapisy **Załącznika nr 3 do SIWZ - WYKAZ SPEŁNIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Tabela – L.p. 2 / 2.1. - Zakres techniczny wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem, który otrzymuje nowe brzmienie:**

Dostawa i zabudowa (w tym dostosowanie lub wykonanie konstrukcji wsporczych) nowych wyłączników linkowych z kontrolą naciągu linki, sygnalizacją optyczną zadziałania, typu LIFELINE 4 3NC 1NO oraz wykonanie lub modernizacja istniejącej instalacji zasilającej i sterowniczej
- 3) zmieniając zapisy **Załącznika nr 1 do umowy - ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I, ust. 3, pkt c), który otrzymuje nowe brzmienie:**
 - c) **Awaryjne wyłączniki linkowe - LIFELINE 4 3NC 1NO** wraz z instalacją, linką i osprzętem, które powinny spełniać wymogi obowiązujących zharmonizowanych norm UE m.in. PN-EN 418, określającej aspekty funkcjonalne urządzeń zatrzymania awaryjnego. Wiąże się to m.in. z kontrolą naciągu linki, automatycznie

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY

ul. Gen. Jerzego Ziętka T: +48 32 768 06 20 NIP: 653-000-48-65 Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
41-940 Piekary Śląskie F: +48 32 768 06 22 REGON 270034633 Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

41-905 Bytom T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
ul. Konstytucji 76 bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl

generowanym sygnałem w przypadku zaciągnięcia linki w dowolnym kierunku lub zerwania linki, wytrzymałością na warunki zewnętrzne - drgania, zmienna temperatura, wilgotność, oraz ręcznym resetowaniem. Wskazane przez kopalnie przenośniki muszą mieć wyłączniki linkowe z lampką sygnalizacyjną.

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego
"Bobrek-Piekary"
Kierownik Zakładu ds. Ekonomicznych
Barbara Radajewicz-Bryś

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Bobrek-Piekary"
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka

