

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
M*0.9 -Współczynnik korygujący					
S*0.9 -Współczynnik korygujący					
1		Roboty przygotowawcze			
1		Organizacja zaplecza i placu rozbiórki	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem i niezbędnymi uzgodnieniami	kpl		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Konstrukcje stalowe			
3		Konstrukcja stalowa podparć trawersów (wykonanie i montaż)	kg		
d.2	analiza indywidualna				
		1376	kg	1376.000	
				RAZEM	1376.000
4		Elementy z blachy austenitycznej (wykonanie i montaż)	kg		
d.2	analiza indywidualna				
		31	kg	31.000	
				RAZEM	31.000
3		Izolacje, nawierzchnie i podbudowy			
5	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.3	0102-01				
		2510	m ²	2510.000	
				RAZEM	2510.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02				
		2510	m ²	2510.000	
				RAZEM	2510.000
4		Dylatacje			
7		Wymiana wkładek elastomerowych na nowe	m		
d.4	analiza indywidualna				
		440	m	440.000	
				RAZEM	440.000
8		Przykrycie szczeliny dylatacyjnej nakładkami tłumiącymi hałas (z montażem)	m		
d.4	analiza indywidualna				
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
5		Inne roboty mostowe			
9	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota w pasach ochronnych	m ²		
d.5	0101-02				
	z.o.3.3.				
		245	m ²	245.000	
				RAZEM	245.000
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcjami kratowymi - robota w pasach ochronnych	m ²		
d.5	0201-02				
	z.o.3.3.				
		275	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - robota w pasach ochronnych	m ²		
d.5	0209-02				
	z.o.3.3.				
		275	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
M*0.9 -Współczynnik korygujący								
S*0.9 -Współczynnik korygujący								
1		Roboty przygotowawcze						
1	d.1 analiza indywidualna	Organizacja zaplecza i placu rozbiórki obmiar = 1 kpl	kpl					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					5000.00			
Cena jednostkowa:					5000.00	0.000	0.000	0.000
2	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu wraz z projektem i niezbędnymi uzgodnieniami obmiar = 1 kpl	kpl					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					45000.00			
Cena jednostkowa:					45000.00	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

					Roboty przygotowawcze				
					RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM									
Koszty pośrednie [Kp] 63% od (Rbezp, Sbezp)									
RAZEM									
Zysk [Z] 10.3% od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))									
RAZEM									
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)									
RAZEM					50000.00	50000.00			
					OGÓŁEM 50000.00				

Słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		Konstrukcje stalowe						
3		Konstrukcja stalowa podparć trawersów (wykonanie i montaż)						
d.2	analiza indywidualna	obmiar = 1376 kg	kg					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					19264.00	14.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					14.00		0.000	0.000
4		Elementy z blachy austenitycznej (wykonanie i montaż)						
d.2	analiza indywidualna	obmiar = 31 kg	kg					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					1395.00	45.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					45.00		0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		Konstrukcje stalowe			
	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp] 63% od (Rbezp, Sbezp)					
RAZEM					
Zysk [Z] 10.3% od (R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp))					
RAZEM					
Koszty zakupu [Kz] 7.8% od (Mbezp)					
RAZEM	20659.00	20659.00			
				OGÓŁEM	20659.00

Słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć i 00/100 zł