

2018-05-04

Inwestor:

"WĘGLOKOKS KRAJ" Sp.z o.o. -
KWK"BOBREK-PIEKARY" Ruch BOBREK
ul. Gen. J. Ziętka
41-940 PIEKARY ŚL.
NIP:653-000-48-65

Wykonawca:

Kosztorys .

Nazwa budowy: Usunięcie skutków szkód górniczych.

Kod budowy:

Adres budowy: ul.Matki Ewy 9, Bytom

Obiekt: Szkoła Podst. - bieżnia.

Rodzaj robót: Roboty remontowe.

Nr umowy:

Data oprac.: 2018-05-04

Umowa z dnia: 2018-05-04

Załączniki:

Podstawa opracowania: AW, KNR 4-01

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: I kw./2018

Sporządził:

"REMBUD"
Skrybka Urszula
43-200 PSZCZYŃSKA, ul. Krzyżowskiego 25
tel. (032) 210-69-77
NIP 638-114-43-82, Regon 072884773

Opiewany:

Przedmiar robót

Obiekt: Szkoła Podst. - bieżnia.
Rodzaj robót: Roboty remontowe.
Adres budowy: ul.Matki Ewy 9, Bytom

Lp	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		BIEŻNIA Kod CPV:			
1		0000--050	wymiana uszkodzonych fragmentów bieżni tartanowej połączona z zerwaniem nawierzchni poliuretanowej z podbudową i wykonaniu nowej typu "MATA + NATRYSK", asfaltobetonu o gr. min. 5,0 cm, podbudowy z tłucznia gr. około 20,0 cm oraz warstwy odsączającej z piasku gr. 10-15 cm. krotność= 1,00	m2	173,33
		1. pęknięcia poprzeczne			
		2. 7,35*1,00	7,35		
		3. pęknięcia podłużne			
		4. (4,87+5,21)*1,22	12,30		
		5. mikropeknięcia połączone z deformacją podłoża			
		6. (8,39+3,63)*7,35+8,70*7,51	153,68		
		7.	-----		
		8. Przeniesienie +			173,33
2		KNR 4-010108-17-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	13,87
		1. poz.1			
		2. 0,08*173,33	13,87		
		3.	-----		
		4. Przeniesienie +			13,87
3		KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 9,00	m3	13,87
		1. poz.1			
		2. 0,08*173,33	13,87		
		3.	-----		
		4. Przeniesienie +			13,87
4		0000--034	Koszt utylizacji gruzu krotność= 1,00	t	26,35
		1. 13,87*1,90	26,35		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			26,35