

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNR 401/804/3 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00·m2 (w 1 miejscu)	8		miejsce
1.2 KNR 401/1215/8 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe i betonowe	327,315		m2
1.3 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	327,315		m2
1.4 KNRW 202/1111/4 (1) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, płytki 40x40·cm	327,315		m2
1.5 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	301,871		m2
1.6 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, pierwsza warstwa	301,871		m2
1.7 KNR 17/930/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	301,871		m2
1.8 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	639,378		m2
1.9 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	703,316		m2
1.10 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	80,966		m2
1.11 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	80,966		m2
1.12 KNR 401/1208/1 (1) Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian i sufitów poprzednio malowanych olejno, emalie olejno-żywiczne	292,992		m2
1.13 KNR 401/1211/4 Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, ponad 1,0·m2	56,580		m2
1.14 KNR 401/1210/10 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ścianki i szafki, ponad 1,0·m2, 2-krotne	56,580		m2
1.15 KNR 401/1210/4 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, do 1,0·m2, 2-krotne	9,504		m2
1.16 KNR 401/816/6 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	54,195		m2
1.17 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych	49,479		m2
1.18 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	56,584		m2
1.19 KNR 401/1207/2 (1) Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20·cm, 2-krotne, farby olejne	51,440		m
1.20 KNR 202/1611/7 (1) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 8·m, nakłady podstawowe	292,992		m2
1.21 KNR 401/1215/4 Mycie po robotach malarskich, okna zespolone	40,444		m2
1.22 KNR 526/208/7 Tablica kluczowa lub skrzynka narzędziowa - demontaz + montaz R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000	13		szt
1.23 KNR 401/429/6 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	5,030		m2
1.24 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła	20		m2
1.25 KNBK 17/48/8 Instalowanie opraw oświetleniowych halogenowych	2		szt
1.26 czas pracy rusztowania	113,006		m-g
1.27 wywóz gruzu - worek big bag 1m3	1		szt