

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość
1.	KNR 4 – 01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadających się do użytku	60 mb
2.	KNR 4 – 01 0535 - 06	Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	28 mb
3.	KNR 4 – 01 0519-06-07	Rozbiórka pokrycia z papy 4 warstwy	630 m ²
4.	KNR 4 -04 0109-04	Rozbiórka komina wolnostojącego	5,12 m ³
5.	KNR 4 -01 0214-04	Naprawa ubytków betonu przy zrywaniu papy o grubości do 2,5 cm	100 m ²
6.	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie istniejących kominów z otynkowaniem	4,02 m ³
7.	KSNR 0503-05	Krycie : papą podkładową gr. 4,7 mm termozgrzewalną oraz nawierzchniową 5,2 mm dachu	630 m ²
8.	NWRNK8202 0521-02	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich (okapy rynnowe i kominy)	50 m ²
9.	KNR-W 202 0519-04	Rynny dachowe „15” z blachy stalowej ocynkowanej	60 mb
10.	KNR 2-02 0526 - 04	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej Ø15mm	28 mb
11.	KNR 4-03 0701 - 04	Wymiana wsporników uziemienia instalacji odgromowej na dachu	32 szt.
12.	KNR 4- 01 0108 - 11	Wywóz gruzu z utylizacją do 10 kg	5 m ³
13.	Kalkulacja własna	Utylizacja papy	3 tony

91