

PZPZ/ 523 /LG/2019**Uczestnicy
postępowania przetargowego****Dotyczy: postępowania PRZZ/1878.**

Działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa nowego kompletnego przenośnika zgrzeblowego ścianowego dla WĘGLOKOKS KRAJ Spółka z o.o. KWK Bobrek – Piekary Ruch Bobrek**, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie 1

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt II, B, 1, 32 i 33: Zamawiający wymaga przystosowania napędu wysypowego do montażu i zabudowy ścianowej kruszarki kęsów na zabiór lewy i prawy dla wysypu czołowego, z możliwością zabudowy kruszarki ścianowej, będącej w posiadaniu kopalni, np. SKK.

Biorąc pod uwagę fakt, iż każdy z producentów ścianowych kruszarek kęsów wymaga posadowienia swego wyrobu na członie dołącznym wysypowym o odmienniej konstrukcji, zapis ten interpretujemy w sposób następujący: Zamawiający wymaga możliwość zabudowy ścianowej kruszarki kęsów, będącej w posiadaniu kopalni, np. SKK-3 lub innej, zaś typ kruszarki, która będzie docelowo posadowiona na członie dołącznym wysypowym, zostanie ustalona z Wykonawcą wybranym do realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że typ kruszarki zabudowanej na przenośniku zostanie docelowo określony na etapie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

Pytanie 2

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt II, B, 1, 37: Zamawiający wymaga możliwości stosowania bez odjazdu bocznego.

Wnioskujemy o usunięcie zapisu o możliwości stosowania napędu wysypowego bez odjazdu bocznego lub o rezygnację z odjazdu na napędzie wysypowym. Pozostawienie przedmiotowego zapisu bez zmian skutkować będzie koniecznością wykonania dwóch rodzajów członów dołącznych: do stosowania z odjazdem i bez odjazdu, co w znacznym stopniu skomplikuje budowę przenośnika. Ponadto możliwość stosowania przenośnika bez odjazdu w strefie napędu wysypowego, będzie wymagało od Wykonawcy dostarczenia dodatkowych członów liniowych w miejsce członów zjazdowych dla osiągnięcia wymaganej długości przenośnika $L = 300$ m (stosowane są zamienne odjazdy przy zmianie ociosu na przeciwny), co zbędnie zwiększy cenę kompletnego przenośnika.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274


Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl

Pytanie 3

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt II, B, 1, 22.8: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z łańcuchem kompletu zgrzebeł o niskich oporach tarcia (oś symetrii zgrzebła w jego najszerszym miejscu musi pokrywać się z osią symetrii łańcucha – rysunek poglądowy – Załącznik nr 1c do SIWZ) i złączy do połączenia poszczególnych odcinków łańcucha.



Wnoskujemy modyfikację przedmiotowego zapisu, polegającą na pozostawieniu go w następującej formie: „komplet zgrzebeł o niskich oporach tarcia i złączy do połączenia poszczególnych odcinków łańcucha”.

Konieczność wykreślenia części zapisów przywołanego punktu, mianowicie: „(oś symetrii zgrzebła w jego najszerszym miejscu musi pokrywać się z osią symetrii łańcucha – rysunek poglądowy – Załącznik nr 1c do SIWZ)”, wynika z następujących przesłanek:

- a) w obecnie produkowanych i oferowanych przenośnikach zgrzeblowych ścianowych na rynku krajowym, jak również na rynkach żadne ze zgrzebeł nie posiada „osi symetrii w jego najszerszym miejscu”, jakoby zobrazowanej na rysunku w przywołanym Załączniku nr 1c. (takiej osi symetrii nie posiada również zgrzebło zobrazowane w Załączniku nr 1c),
- b) jeżeli przyjęlibyśmy, że Zamawiającemu chodziło nie o „oś symetrii”, a o odległość usytuowania promienia obrysowego zgrzebła w najszerszym miejscu od dolnej jego powierzchni, to zapis pkt. 22.8. jest nieprawdziwy ponieważ:
 - po dokonaniu dogłębnej analizy konstrukcyjnej, spełnienie tego wymogu nie ma żadnego wpływu na wartość oporów ruchu zgrzebła (co sugeruje jednoznacznie pkt. 22.8.),
 - Zamawiający nie wspomina o wielu innych parametrach konstrukcyjnych, znanych producentom przenośników zgrzeblowych ścianowych od wielu lat, a mających decydujący wpływ na obniżenie „oporów tarcia”,
- c) jeżeli przyjęlibyśmy za prawdziwą definicję osi symetrii jako odległość usytuowania promienia obrysowego zgrzebła w najszerszym miejscu od dolnej jego powierzchni, to mając na uwadze pozostałe zapisy SIWZ, mianowicie:
 - wysokość rynny (mierzona bez blachy zamykającej): 260 mm ± 10%,
 - grubość blachy ślizgowej: min. 45 mm,
 - łańcuch dwunitkowy: $\phi 38 \times 126$ mm, płaski,
 - gwarancja na rynnociąg: 4 mln ton lub 4 lata, w zależności co nastąpi wcześniej,
 niemożliwym staje się zaprojektowanie profilu i współpracującego z nim zgrzebła z zachowaniem powyższych wymagań (górna półka profilu posiadałaby zbyt małą grubość).

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje:

1. w Załączniku nr 1 do SIWZ, część II, B, pkt. 1, ppkt 22.8, który otrzymuje nowe brzmienie:
22.8 komplet zgrzebeł o niskich oporach tarcia (oś symetrii łańcucha musi pokrywać się z usytuowaniem promienia obrysowego zgrzebła w najszerszym miejscu od jego dolnej powierzchni – rysunek poglądowy – Załącznik nr 1c do SIWZ) i złączy do połączenia

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoks Kraj.pl

poszczególnych odcinków łańcucha – Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych alternatywnych rozwiązań w celu spełnienia tego wymagania.

2. w Załączniku nr 2a do SIWZ, część I, pkt. 1, ppkt 22.8, który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 22.8 | komplet zgrzebeł o niskich oporach tarcia (oś symetrii łańcucha musi pokrywać się z usytuowaniem promienia obrysowego zgrzebła w najszerszym miejscu od jego dolnej powierzchni – rysunek poglądowy – Załącznik nr 1c do SIWZ) i złączy do połączenia poszczególnych odcinków łańcucha – Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych alternatywnych rozwiązań w celu spełnienia tego wymagania. | TAK | |
|------|---|-----|--|

Pytanie 4

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt II, B, 1, 52 i 53: Zamawiający wymaga dostarczenia:

- wyrzutniki + blachy + komplet śrub dla napędu wysypowego $\phi 38 \times 126$ – 4 kpl.
- wyrzutniki + blachy + komplet śrub dla napędu zwrotnego $\phi 38 \times 126$ – 4 kpl.

Rozumiemy, że pod pojęciem „blachy” Zamawiający ma na myśli płyty wyrzutnikowe.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje:

1. w Załączniku nr 1 do SIWZ, część II, B, pkt. 1, ppkt 52., który otrzymuje nowe brzmienie:

52. wyrzutniki + blachy/płyty wyrzutnika + komplet śrub dla napędu wysypowego $\phi 38 \times 126$ – 4 kpl.

2. w Załączniku nr 2a do SIWZ, część I, pkt. 1, ppkt 52), który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|-----|---|--------|--|
| 52) | Wyrzutniki + blachy + komplet śrub dla napędu wysypowego 38x126 | 4 kpl. | |
|-----|---|--------|--|

3. w Załączniku nr 1 do SIWZ, część II, B, pkt. 1, ppkt 53., który otrzymuje nowe brzmienie:

53. wyrzutniki + blachy/płyty wyrzutnika + komplet śrub dla napędu zwrotnego $\phi 38 \times 126$ – 4 kpl.

4. w Załączniku nr 2a do SIWZ, część I, pkt. 1, ppkt 53), który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|-----|---|--------|--|
| 53) | wyrzutniki + blachy/płyty wyrzutnika + komplet śrub dla napędu zwrotnego $\phi 38 \times 126$ | 4 kpl. | |
|-----|---|--------|--|

Pytanie 5

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt IV, 1, 1.6.4: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą rysunków w formacie min. A3 z wymiarami szczegółowymi dla całego przenośnika ścianowego zgrzeblowego jak i dla jego elementów składowych w celu potwierdzenia spełnienia wszystkich wymagań konfiguracyjnych (w tym także schematy konfiguracyjne) i technicznych poszczególnych elementów, jak i całego przenośnika ścianowego zgrzeblowego przez Zamawiającego (wraz z plikami *.dwg – tylko do wykorzystania przez służby kopalni niezbędnych przy opracowywaniu symulacji współpracy urządzeń).

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotem postępowania jest dostawa przenośnika zgrzeblowego ścianowego, nie zaś dostarczenie dokumentacji wykonawczej przenośnika zgrzeblowego

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekiekary@weglokoks-kraj.pl

ścianowego, wnioskujemy o wykreślenie z przedmiotowego zapisu wymagania dotyczącego dostarczenia dokumentacji w formacie *.dwg.

Ze swej strony deklarujemy, w przypadku pozyskania przedmiotowego zamówienia, pełną współpracę z Zamawiającym, przy opracowywaniu symulacji współpracy urządzeń.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie powyższej modyfikacji SIWZ, prosimy o podanie elementów składowych przenośnika zgrzeblowego ścianowego, których rysunki w formacie *.dwg są niezbędne w ocenie Zamawiającego, w celu opracowania symulacji współpracy urządzeń, a które Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ, oraz informuje, że należy dostarczyć pliki *.dwg tych rysunków które zostaną zawarte w dokumentacji i dostarczone do Zamawiającego w formacie A3.

Pytanie 6

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt IV, 1, 1.10.1: Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z pierwszą dostawą dostarczenia dokumentacji remontowej, dotyczącej przedmiotu zamówienia, na podstawie której producent, jego autoryzowany przedstawiciel lub inny podmiot przeprowadza/może przeprowadzić remont przedmiotu dostawy po upływie gwarancji lub w przypadku utraty gwarancji – w 4 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej (pendrive) (wraz z plikami *.dwg – tylko do wykorzystania przez służby kopalni niezbędnych przy opracowywaniu symulacji współpracy urządzeń)

W związku z powyższym wnioskujemy o:

- określenie terminu przekazania przedmiotowej dokumentacji najpóźniej na dzień zakończenia dostaw (dokumentacja remontowa jest zbędna w okresie gwarancyjnym, a z całą pewnością już przy pierwszej dostawie),
- wykreślenie wymogu: „wraz z plikami *.dwg – tylko do wykorzystania przez służby kopalni niezbędnych przy opracowywaniu symulacji współpracy urządzeń” – przedmiotowy wymóg został już zawarty w pkt. Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt IV, 1, 1.6.4, więc jest on bezprzedmiotowy.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ, część IV, pkt. 1, ppkt. 1.10.1 otrzymuje nowe brzmienie:

1.10.1 Dokumentacja remontowa, dotycząca przedmiotu zamówienia, na podstawie której producent, jego autoryzowany przedstawiciel lub inny podmiot przeprowadza/może przeprowadzić remont przedmiotu dostawy po upływie gwarancji lub w przypadku utraty gwarancji – w 4 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej (pendrive).

Pytanie 7

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt II, B, 1, 39.5 i 48.4: Zamawiający wymaga dostarczenia silników elektrycznych dwubiegowych, chłodzonych wodą, o mocy 200/400 kW i napięciu 1000 V, zaś w pkt. II, B, 1, 58 (części rezerwowe) wymaga dostarczenia silników elektrycznych dwubiegowych, chłodzonych wodą, o mocy 105/315 kW i napięciu 1000 V
Prosimy o potwierdzenie prawidłowości powyższych zapisów SIWZ.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks-kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoks-kraj.pl

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt II, B, 1, 39.6 oraz 48.5: Zamawiający wymaga wyposażenia napędu wysypowego i zwrotnego w bębny napędowe kompletne $\phi 38 \times 126$ (składające się z wału, łożyskowania – podwójne łożyska stożkowe na stronę i gwiazdy napędowej), zaś w skład wyprawki wraz z częściami rezerwowymi, Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt II, B, 1, 54 i 55 mają wchodzić bębny napędowe kompletne $\phi 38 \times 126$ (składające się z wału, łożyskowania i gwiazdy napędowej).

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, wnioskujemy o modyfikację zapisów SIWZ, polegającą na usunięciu wzmianki o podwójnych łożyskach na stronę i pozostawienie zapisów w formie zawartej w wymaganiach dotyczących wyprawki, tj.: „bębny napędowe kompletne $\phi 38 \times 126$ (składające się z wału, łożyskowania i gwiazdy napędowej)” lub wpisanie w treści przywołanych punktów SIWZ treści dopuszczającej zastosowanie w bębnach napędowych łożysk baryłkowych.

Wniosek nasz wynika z następujących przyczyn:

- a) stosowane przez zdecydowaną większość producentów przenośników zgrzeblowych rozwiązania konstrukcyjne bębnów zawierają łożyska baryłkowe, charakteryzujące się podwyższoną nośnością, w stosunku do łożysk **stożkowych**,
- b) pozostawienie przedmiotowego zapisu w niezmienionej formie doprowadzi do sytuacji preferowania w przetargu jednego z Wykonawców, oferującego bębny wyposażone w łożyska **stożkowe**, o mniejszej nośności od łożysk baryłkowych, co jest sprzeczne z zasadą zachowania uczciwej konkurencji, narazi Zamawiającego na ryzyko otrzymania wyrobu o mniejszej trwałości oraz spowoduje ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, skutkującym nieuzasadnionym wzrostem ceny zakupu,
- c) Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu udziela gwarancjina bębny napędowe w wymiarze 2 mln ton lub 2. lat, w zależności co nastąpi wcześniej, a ponadto Zamawiający otrzymuje dwa kompletne bębny w wyprawce, stanowiące zabezpieczenie ruchowe – tak szczegółowe opisanie rozwiązania technicznego, wykracza zatem bezspornie poza kompetencje Zamawiającego, który może żądać określonej funkcjonalności przedmiotu zamówienia, nie zaś konkretnych rozwiązań technicznych, mogących doprowadzić do preferowania jednego z Wykonawców, a dodatkowo pogarszających trwałość urządzenia,
- d) łożyska baryłkowe (w przeciwieństwie do przeszywnionych stożkowych) nie są wrażliwe na ugięcie sprężyste wału bębna.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje:

1. w Załączniku nr 1 do SIWZ, część II, B, pkt. 1, ppkt 39.6, który otrzymuje nowe brzmienie:

39.6. bęben napędowy kompletny 38x126 (składający się z: wału, łożyskowania i gwiazdy napędowej) - 1 kpl.

2. w Załączniku nr 1 do SIWZ, część II, B, pkt. 1, ppkt 48.5, który otrzymuje nowe brzmienie:

48.5. bęben napędowy kompletny 38x126 (składający się z: wału, łożyskowania i gwiazdy napędowej) - 1 kpl.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

3. w Załączniku nr 2a do SIWZ, część I, pkt. 1, ppkt 39.6, który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|------|--|--------|--|
| 39.6 | bęben napędowy kompletny 38x126 (składający się z: wału, łożyskowania i gwiazdy napędowej) | 1 kpl. | |
|------|--|--------|--|

4. w Załączniku nr 2a do SIWZ, część I, pkt. 1, ppkt 48.5, który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|------|--|--------|--|
| 48.5 | bęben napędowy kompletny 38x126 (składający się z: wału, łożyskowania i gwiazdy napędowej) | 1 kpl. | |
|------|--|--------|--|

Pytanie 9

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt II, B, 1:

- pkt 27: napęd wysypowy musi mieć możliwość i być przystosowany do prowadzenia napędu w ścianie i do prowadzenia napędu w podścianowym dla ściany.
- pkt 31: Konstrukcja napędu wysypowego winna zapewnić prawidłowe podcięcie spągu umożliwiające bezwnętkowe prowadzenie ściany,
- pkt 32: Napęd wysypowy przystosowany do montażu i zabudowy ścianowej kruszarki kęsów na zabiór lewy i prawy dla wysypu czołowego.

Ponieważ z przesłanek konstrukcyjno – ruchowych wynika, iż nie jest możliwe spełnienie wymagań punktu 31 przy napędzie zabudowanym w ścianie i jednocześnie zabudowanej ścianowej kruszarce kęsów, wnioskujemy o uzupełnienie brzmienia punktu 32 w sposób następujący: „*Napęd wysypowy przystosowany do montażu i zabudowy ścianowej kruszarki kęsów na zabiór lewy i prawy dla wysypu czołowego **usytuowanego w chodniku podścianowym***”.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje:

1. w Załączniku nr 1 do SIWZ, część II, B, pkt. 1, ppkt 32., który otrzymuje nowe brzmienie:

32. Napęd wysypowy przystosowany do montażu i zabudowy ścianowej kruszarki kęsów na zabiór lewy i prawy dla wysypu czołowego usytuowanego w chodniku podścianowym.

2. w Załączniku nr 2a do SIWZ, część I, pkt. 1, ppkt 32), który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 32) | Napęd wysypowy przystosowany do montażu i zabudowy ścianowej kruszarki kęsów na zabiór lewy i prawy dla wysypu czołowego usytuowanego w chodniku podścianowym | TAK | |
|-----|---|-----|--|

Pytanie 10

Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt II, B, 1:

- pkt 48.1: przekładnię kątowno–planetarną o wymiarach przyłączeniowych „25” zgodnie z wymaganiami normy RAGN 335000 z możliwością przenoszenia mocy charakterystycznych dla wielkości „35” (min. 600 kW), o przełożeniu $i=33,400 (+ 0,1\%)$ i łącznikiem sprzęgłowym z przystawką napinającą – 1 kpl.,
- pkt 48.3: układu hydraulicznego napinania łańcucha – 1 kpl.

Zapisy te mogą sugerować, że napęd zwrotny, wyposażony w jedną jednostkę napędową, powinien posiadać dwa urządzenia do napinania łańcucha.

W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie z punktu 48.1. zapisu „z przystawką napinającą” lub zastąpienie go zapisem: „przystosowanym do zabudowy układu hydraulicznego napinania łańcucha”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ oraz informuje, że jest to tylko dodatkowa informacja że napęd zwrotny ma być wyposażony w 1 kpl. układu hydraulicznego napinania łańcucha.

Pytanie 11

Prosimy o udostępnienie danych finansowych (bilans i rachunek zysków i strat) Spółki Węglokoks Kraj Sp. z o.o. na dzień 30.09.2018 lub 31.12.2018 r.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dane finansowe WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, publikowane są w ogólnodostępnych rejestrach.

Pytanie 12

Załącznik nr 8 do SIWZ, § 3, pkt 5

"Fakturę za realizację umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty końca okresu rozliczeniowego." Proszę o doprecyzowanie jak liczony jest okres rozliczeniowy i od kiedy do kiedy trwa.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 8 do SIWZ, § 3 pkt. 5, który otrzymuje nowe brzmienie:

6. Fakturę za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie wynikającym z właściwych przepisów na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez obydwie strony.

Pytanie 13

Załącznik nr 8 do SIWZ § 3, pkt 9.

Punkt ten jest sprzeczny z § 3, pkt 3: "Termin płatności wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej po wykonaniu przedmiotu zamówienia w całości lub w części, na podstawie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub części np. protokołu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o." **Prosimy o zmianę treści punktu na:** "Termin płatności wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej na podstawie par. 3 pkt 3 niniejszej umowy"

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 8 do SIWZ, § 3 pkt. 9, który otrzymuje nowe brzmienie:

9. Termin płatności wynosi 60 dni kalendarzowych od daty wpływu faktury do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. wystawionej na podstawie par. 3 pkt 3 niniejszej umowy.

Pytanie 14**Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. C.5.2.**

Ze względu na charakter pracy przenośnika zgrzeblowego ścianowego prosimy o dodanie zapisu o częściach szybkozużywających się objętych gwarancją: "12 m-cy od daty zabudowy na dole, jednak nie dłużej niż 24 m-cy od daty dostawy." Są to części następujące: wyrzutniki i płyty wyrzutnikowe, ślizgi, wkładki sprzęgieł, okładziny i elementy cierne. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na objęcie tych elementów gwarancją 12 m-cy od daty zabudowy na dole, wtedy Wykonawca w celu rzetelnego skalkulowania oferty będzie zmuszony przyjąć ww. elementy jako rezerwowe, co dodatkowo niepotrzebnie zwiększy ofertowaną cenę.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15**Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. C.5.2.1.4,**

Zamawiający określa gwarancję na ułożyskowanie bębnow napędowych i zwrotnych na 4 mln ton lub 4 lata w zależności co nastąpi wcześniej. Ze względu na charakter pracy bębnow napędowych i doświadczenie serwisowe dotyczące zachowania przez użytkowników przenośników reżimu smarowania bębnow, zwracamy się o objęcie ułożyskowania bębnow napędowych i zwrotnych gwarancją 2 mln ton lub 2 lata w zależności co nastąpi wcześniej. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na objęcie tych elementów gwarancją 12 m-cy od daty zabudowy na dole, wtedy Wykonawca w celu rzetelnego skalkulowania oferty będzie zmuszony przyjąć ww. elementy jako rezerwowe, co dodatkowo niepotrzebnie zwiększy ofertowaną cenę.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16**Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. C.5.10.**

Zwracamy się o zmianę zapisu SIWZ na następujący „Przystąpienie do nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej nastąpi najpóźniej w ciągu 8 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii lub w terminie wzajemnie uzgodnionym.” Powyższy zapis uwzględnia realne sytuacje wynikające z praktyki, kiedy to przystąpienie do naprawy może wymagać od użytkownika wstrzymanie ruchu w danym miejscu, bądź ze względu na harmonogram robót, korzystniej jest przeprowadzić naprawę awarii w terminie późniejszym.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17**Załącznik nr 1 do SIWZ, pkt. C.5.11**

Zwracamy się z o zmianę zapisu SIWZ na następujący „Czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia lub zostanie dokonany w terminie wzajemnie uzgodnionym...”. Powyższy zapis uwzględnia realne sytuacje wynikające z praktyki, kiedy to wykonanie naprawy może wymagać od użytkownika wstrzymania ruchu w danym

miejscu, bądź ze względu na harmonogram robót, korzystniej jest przeprowadzić naprawę awarii w terminie późniejszym.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Zgodnie z SIWZ nr PRZZ/1878, w załączniku nr 1 do SIWZ: „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, w punkcie II.B.: „Warunki górnictwo-geologiczne” Zamawiający w podpunktach 1.13-15. wymaga:

- 13. Grubość blachy ślizgowej - min. 45 mm
- 14. Materiał blachy ślizgowej trudnościeralny np. HARDOX, HARDPLAST lub równorzędna.
- 15. Grubość blachy zamykającej człon od dołu - min. 25 mm

Ponieważ Zamawiający nie określa wymaganego rodzaju materiału blachy zamykającej człon od dołu prosimy o rozważenie możliwości uzupełnienia wymagań.

Jednocześnie sugerujemy, że z technicznego punktu widzenia blacha zamykająca człon od dołu powinna być takiego samego gatunku jak blacha ślizgowa.

W wypadku dokonania zmian w powyższym punkcie prosimy o naniesienie analogicznych zmian w załączniku nr 2a do SIWZ punkt I.1.15).

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje:

1. w Załączniku nr 1 do SIWZ, część II, B, pkt. 1, ppkt 14., który trzymuje nowe brzmienie:

- 14. Materiał blachy ślizgowej i blachy zamykającej człon od dołu - trudnościeralny np. HARDOX, HARDPLAST lub równorzędna.

2. w Załączniku nr 2a do SIWZ, część I, pkt. 1, ppkt 14), który otrzymuje nowe brzmienie:

| | | | |
|-----|--|-----|--|
| 14) | Materiał blachy ślizgowej i blachy zamykającej człon od dołu - trudnościeralny np. HARDOX, HARDPLAST lub równorzędna | TAK | |
|-----|--|-----|--|

Pytanie 19

Zgodnie z SIWZ, nr sprawy PRZZ/1878, w Zał. nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” część II B, w punkcie 39.9 Zamawiający wymaga, żeby belka podnapędowa była połączona przegubowo (w płaszczyźnie poziomej i pionowej) z kadłubem napędu z możliwością regulacji wysokości od 500-1000mm.

Odnosnie powyższego zapisu zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy regulacja wysokości może odbywać się poprzez zastosowanie segmentów dystansowych?

A jeśli tak, to jaka ma być ich wysokość i ilość?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie powtarzalnych segmentów dystansowych. Zamawiający omówi to rozwiązanie z Wykonawcą na etapie wykonywania zadania.

Pytanie 20

Zgodnie z SIWZ, nr sprawy PRZZ/1878, w Zał. nr 1 „Opis Przedmiotu Zamówienia” część II B, w punkcie 33 Zamawiający wymaga, żeby napęd wysypowy posiadał możliwość zabudowy kruszarki ścianowej będącej w posiadaniu kopalni np. SKK-3.

Czy odnośnie powyższego zapisu Zamawiający udostępni dokumentację posiadanej kruszarki w stopniu umożliwiającym opracowanie jej zabudowy w rejonie wysypu przenośnika ścianowego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że udostępni dokumentację w stopniu umożliwiającym opracowanie jej zabudowy w rejonie wysypu przenośnika ścianowego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 21

W Zał. nr 1 do SIWZ, w części V, pkt.11 Zamawiający zapisał, że czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia. Nie można jednak wykluczyć możliwości uszkodzenia urządzenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czy Zamawiającego w taki sposób, że wymagana będzie wymiana dużego podzespołu maszyny (o dużych gabarytach i ciężarze). W takim przypadku usunięcie awarii w czasie 24 godzin od jej zgłoszenia będzie niemożliwe ze względu na transport podzespołu z powierzchni do miejsca naprawy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o to, aby do czasu 24 godzin nie wliczać czasu wykonania transportu podzespołu siłami i środkami Zamawiającego z powierzchni kopalni do miejsca naprawy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

W Zał. nr 1 do SIWZ, w części V, pkt.17.2 Zamawiający zapisał, że przedmiot zamówienia jest przydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego. Ponieważ zwrot „cel planowany przez Zamawiającego” nie jest określony, to zwracamy się z prośbą o zastąpienie zapisu pkt. 17.2 sformułowaniem „przedmiot zamówienia jest przydatny do realizacji zadania opisanego w SIWZ przetargu”.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie naszej interpretacji, że zapis zawarty w Zał. nr 1 do SIWZ, w części V, pkt. 19, dotyczący gwarancji jest równoznaczny z postanowieniem art. 578 KC i odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy oraz nie obejmuje wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych wynikłych w trakcie eksploatacji, ani też wad powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że interpretacja jest właściwa.

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów Zał. nr 1 do SIWZ, część V, pkt. 21 do postaci, która została przyjęta w SIWZ przetargu PRZZ/1872, to jest:

W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wspólnie wybranemu przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku braku porozumienia co do wyboru eksperta zostanie on wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje w Załączniku nr 1 do SIWZ, część V, pkt. 21., który otrzymuje nowe brzmienie:

21. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań niezależnemu ekspertowi wspólnie wybranemu przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku braku porozumienia co do wyboru eksperta zostanie on wskazany przez Zamawiającego.

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do zapisów Zał. nr 1 do SIWZ, część V, pkt. 24 zdania o treści: *Zamawiający w pierwszej kolejności wyczerpie uprawnienia wynikające z gwarancji.*

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26

W Zał. nr 8 do SIWZ, § 8 ust. 1.1) Zamawiający zawarł postanowienie, które umożliwia Wykonawcy dokonanie czynności odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy, czyli uznania przez Wykonawcę umowy za niezawartą. Prosimy o wyjaśnienie, czy ta interpretacja postanowienia umowy jest poprawna i jest zamierzoną intencją Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że § 8 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 8 do SIWZ nie stanowi podstawy umownej do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę. Podstawy odstąpienia przez strony zostały określone w § 7 Załącznika nr 8 do SIWZ. § 8 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 8 do SIWZ uprawnia natomiast Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w przypadku, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pytanie 27

W Zał. nr 8 do SIWZ, § 8 ust. 1.2) Zamawiający zawarł postanowienie o wysokości kary za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy netto za każdy dzień. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie wysokości tej kary do wysokości kar przyjętych na rynku, to jest do 0,1% ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

W Zał. nr 8 do SIWZ, § 8 ust. 1.3) Zamawiający zawarł postanowienie:

- 3) *Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad za każdy dzień zwłoki - w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu Umowy.*

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza „termin wyznaczony na usunięcie wad” i jaki czas on obejmuje.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że termin wyznaczony na usunięcie wad zostanie określony obustronnie w odpowiednim Protokole.

Pytanie 29

W Zał. nr 8 do SIWZ, § 8 ust. 2 Zamawiający zawarł postanowienie, które umożliwia Zamawiającemu dokonanie czynności odstąpienia od umowy z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego, czyli uznania przez Zamawiającego umowy za niezawartą. Prosimy o wyjaśnienie, czy ta interpretacja postanowienia umowy jest poprawna. Jeśli jest to poprawna interpretacja, to prosimy o zmianę tego postanowienia na:

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy, co nie dotyczy przypadków określonych w § 7 „Rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy” ust. 3 pkt a).

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego pozbawia Wykonawcę prawa do uzyskania od Zamawiającego referencji za należyte wykonaną dostawę, ponieważ umowa jest traktowana jak niezawarta. Referencje stanowią istotną wartość dla Wykonawcy, a Zamawiający może przecież skorzystać z prawa do rozwiązania umowy, co nie pozbawi Wykonawcy prawa do referencji.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że § 8 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ nie stanowi podstawy umownej do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Podstawy odstąpienia przez strony zostały określone w § 7 Załącznika nr 8 do SIWZ. § 8 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ uprawnia natomiast Wykonawcę do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części Umowy w przypadku, gdy Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem zawartym w tym ustępie. Zamawiając podtrzyma treść SIWZ.

Pytanie 30

W Zał. nr 8 do SIWZ, § 8 ust. 1.3) i 1.4) Zamawiający zawarł postanowienie o wysokości kar za każdy dzień zwłoki. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie wysokości tych kar o połowę, to jest do wysokości kar przyjętych na rynku ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w Zał. nr 8 do SIWZ, § 8 postanowienia o treści: *Łączna wartość naliczonych kar umownych nie przekroczy 10% wartości netto umowy.*

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Józefa Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoksraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoksraj.pl

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

W związku z postanowieniem § 14 umowy prosimy o wyjaśnienie jakie informacje niejawne będą przekazywane przy realizacji umowy.

Odpowiedź

W związku z tym, że nie są znane wszystkie okoliczności realizacji umowy, z przyczyn obiektywnych nie jesteśmy w stanie określić czy jakiegokolwiek informacje niejawne będą przekazywane.

W imieniu Zamawiającego

~~PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”
NA CZELNY INŻYNIER
Z-CIA KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Andrzej Banaś~~

PEŁNOMOCNIK
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek - Piekary”
DYREKTOR KOPALNI
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Krzysztof Jamka

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

www.weglokoks Kraj.pl

KWK BOBREK-PIEKARY Ruch Bobrek

T: +48 32 768 06 20

NIP: 653-000-48-65, REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618

41-905 Bytom

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781

T: +48 32 416 21 60 - 61

BDO: 000012274

Kapitał zakładowy 173 321 000,00 PLN

ul. Konstytucji 76

bobrekpiekary@weglokoks Kraj.pl