

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Bobrek - remont cechowni - budowlanka					
1		Prace - przedmiar			
1	KNR 4-01 d.1 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 8	miejsc. miejsc.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 327,315	m ² m ²	327,315	
				RAZEM	327,315
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 327,315	m ² m ²	327,315	
				RAZEM	327,315
4	KNR-W 2-02 d.1 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 327,315	m ² m ²	327,315	
				RAZEM	327,315
5	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 301,871	m ² m ²	301,871	
				RAZEM	301,871
6	KNR 0-17 d.1 0930-01 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 301,871	m ² m ²	301,871	
				RAZEM	301,871
7	KNR 0-17 d.1 0930-03 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 301,871	m ² m ²	301,871	
				RAZEM	301,871
8	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany parter i piętro 639,378	m ² m ²	639,378	
				RAZEM	639,378
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 703,316	m ² m ²	703,316	
				RAZEM	703,316
10	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit przy ołtarzu 80,966	m ² m ²	80,966	
				RAZEM	80,966
11	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - sufit przy ołtarzu 80,966	m ² m ²	80,966	
				RAZEM	80,966
12	KNR 4-01 d.1 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - sufit Krotność = 2 292,992	m ² m ²	292,992	
				RAZEM	292,992
13	KNR 4-01 d.1 0816-06 analogia	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - podest przed ołtarzem 54,195	m ² m ²	54,195	
				RAZEM	54,195
14	KNNR 2 d.1 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych 54,195	m ² m ²	54,195	
				RAZEM	54,195
15	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrada galerii Krotność = 2 56,584	m ² m ²	56,584	
				RAZEM	56,584
16	KNR 4-01 d.1 1207-0	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm (cokół na parterze i na piętrze) Krotność = 1,5 51,440*4	m m	205,760	
				RAZEM	205,760
17	KNR 2-02 d.1 1611-07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 8 m 292,992	m ² m ²	292,992	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich	m ²	RAZEM	292,992
		40,444	m ²	40,444	
				RAZEM	40,444
19	KNR 5-26 d.1 0208-07 analogia	Tablica informacyjna - demontaż	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
20	KNR 0-12II d.1 0829-08 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - cokół (1 piętro i parter)	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Roboty nie ujęte w przedmiarze			
21	KNR 2-02 d.2 1019-02 analogia	DEMONTAŻ starych drzwi wewnętrznych - 1 piętro	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
22	KNR 4-01 d.2 0318-02 analogia	DEMONTAŻ starych ościeżnic drzwiowych - 1 piętro	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
23	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - 1 piętro	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
24	KNR 2-02 d.2 1019-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone - 1 piętro	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR 2-02 d.2 1019-02 analogia	DEMONTAŻ starych drzwi wewnętrznych - parter	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 4-01 d.2 0318-02 analogia	DEMONTAŻ starych ościeżnic drzwiowych - parter	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - parter	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR 2-02 d.2 1019-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone - parter	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR 4-03 d.2 1133-01 analogia	Demontaż starych opraw oświetleniowych z kloszem - 1 piętro	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
30	KNR-W 4-03 d.2 0606-05	Montaż opraw świetłówkowych 2x40 W - 1 piętro	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
31	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych - parter	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
32	KNR-W 4-03 d.2 0606-05	Montaż opraw świetłówkowych 2x40 W - parter	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
33	KNR 5-06 d.2 0803-06 analogia	Demontaż głośników	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
34	KNNR 2 d.2 1802-04 analogia	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - ścięcie parapetów okienek przeznaczonych do zaślepienia	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
35	KNR AT-12 d.2 0101-01	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach - zaślepienie 5 okienek	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
36	kalk. własna	Rozebranie daszku na ołtarzem 4.5x1.5m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	kalk. własna	Zdjęcie, zabezpieczenie i ponowne ustawienie figurki na ołtarzu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	kalk. własna	Wydłużenie ołtarza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	kalk. własna	Oświetlenie punktowe ołtarza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	kalk. własna	Dokumentacja	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	kalk. własna	Koszt utylizacji odpadów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	kalk. własna	Prace i materiały uzupełniające/nieprzewidziane	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000