

Przedmiar robót

Obiekt: Bud. mieszkalny wielorodzinny - mieszkania .
 Rodzaj robót:
 Adres budowy: ul. Daleka 16, Bytom

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Roboty remontowe - parter - mieszkanie nr 1 BRAK WIDOCZNYCH USZKODZEŃ <i>Kod CPV:</i>			
2.		Roboty remontowe - parter - mieszkanie nr 2 <i>Kod CPV:</i>			
1		-090	Wynoszenie, przestawianie, zabezpieczenie a po zakończeniu robót remontowych wniesienie, ustawienie lub zawieszenie wyposażenia pomieszczeń - przyjęto 2 pracowników po 1 dniówce <i>krotność= 1,000</i>	kpl	1,000
		1. 1	1,000		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		1,000	
2		KNR 2-020925-01-050	Osłony okien folią polietylenową - kuchnia <i>krotność= 1,000</i>	m2	2,790
		1. 1,86*1,50	2,790		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		2,790	
3		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią - kuchnia <i>krotność= 1,000</i>	m2	17,439
		1. 3,91*4,46	17,439		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		17,439	
4		KNR 4-010713-02-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach - z naprawą drobnych rys i uszkodzeń - kuchnia <i>krotność= 1,000</i>	m2	17,439
		1. 3,91*4,46	17,439		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		17,439	
5		KNR 2-022009-04-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku <i>krotność= 1,000</i>	m2	17,439
		1. Pozycja nr.: 4	17,439		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		17,439	

6		KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,000	m2	17,439
		1. Pozycja nr.: 4	17,439		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	17,439		
7		KNR 4-010713-01-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - kuchnia krotność= 1,000	m2	39,350
		1. $(3,91+4,46)*2*2,63-(0,92*2,05+1,50*1,86)$	39,350		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	39,350		
8		KNR 4-01W1205-04-050	Układanie tapet wytłaczanych na styk krotność= 1,000	m2	39,350
		1. Pozycja nr.: 7	39,350		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	39,350		
9		KNR 4-011215-02-050	Mycie po robotach malarskich drzwi krotność= 1,000	m2	3,772
		1. $(0,92*2,05)*2,0$	3,772		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	3,772		
10		KNR 4-011215-06-050	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych krotność= 1,000	m2	17,439
		1. $3,91*4,46$	17,439		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	17,439		
3.		Roboty remontowe - I piętro - mieszkanie nr 3/4 BRAK DOSTĘPU DO MIESZKANIA Kod CPV:			
4.		Roboty remontowe - I piętro - mieszkanie nr 5 Kod CPV:			
11		-090	Wynoszenie, przestawianie, zabezpieczenie a po zakończeniu robót remontowych wniesienie, ustawienie lub zawieszenie wyposażenia pomieszczeń - przyjęto 2 pracowników po 2 dniówki krotność= 1,000	kpl	1,000
		1. 1	1,000		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	1,000		
12		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,000	m2	49,995
		1. $1,49*2,54+1,73*3,88+3,88*2,69+2,52*4,49+4,47*3,97$	49,995		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +	49,995		

13		KNR 2-020925-01-050	Oslony okien folią polietylenową krotność= 1,000	m2	9,373
		1. 0,82*1,62+1,91*1,63+1,31*1,62+1,86*1,51	9,373		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			9,373
14		KNR 4-010702-04-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - pokój nr 1,2 krotność= 1,000	m	1,800
		1. 0,60+0,50+0,70	1,800		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			1,800
15		KNR 4-010703-01-050	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach krotność= 1,000	m2	0,270
		1. Pozycja nr.: 14 *0,15	0,270		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,270
16		KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	0,270
		1. Pozycja nr.: 15	0,270		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,270
17		KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	0,270
		1. Pozycja nr.: 15	0,270		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,270
18		KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegiel krotność= 1,000	m	1,800
		1. Pozycja nr.: 14	1,800		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			1,800
19		KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zagrzybione fragmenty ścian w pokoju nr 2 krotność= 1,000	m2	0,960
		1. 1,0*0,60+0,60*0,60	0,960		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,960
20		KNR 4-010619-01-050	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,000	m2	0,960
		1. Pozycja nr.: 19	0,960		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +			0,960

21		KNR 4-010621-05-050	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania krotność= 1,000	m2	0,960
		1. Pozycja nr.: 19	0,960		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,960	
22		KNR 4-010621-06-050	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania krotność= 1,000	m2	0,960
		1. Pozycja nr.: 19	0,960		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,960	
23		KNR 4-010716-01-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 krotność= 1,000	m2	0,960
		1. Pozycja nr.: 19	0,960		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,960	
24		KNR K-04 0103-07-050	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach w miejscach zarysowań na składaniach płyt ścianki działowej w kuchni krotność= 1,000	m2	0,480
		1. $(1,20+1,20+0,90+1,50)*0,10$	0,480		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,480	
25		KNR 4-010713-01-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - z naprawą drobnych rys i uszkodzeń krotność= 1,000	m2	124,891
		1. łazienka			
		2. $(1,49+2,54)*2*2,65-0,60*2,0$	20,159		
		3. kuchnia			
		4. $(3,88+2,69)*2*2,65-(0,80*2,0+2,69*1,30*2)$	26,227		
		5. pokój nr 1			
		6. $(3,97+4,47)*2*2,65-0,95*2,0$	42,832		
		7. pokój nr 2			
		8. $(2,52+4,49)*2*2,65-0,74*2,0$	35,673		
		9.	-----		
		10. Przeniesienie +		124,891	
26		KNR 4-011202-07-050	Skasowanie wykwitów (zacieków) - kuchnia krotność= 1,000	m2	3,000
		1. $1,50*2,0$	3,000		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		3,000	

27		KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,000	m2	114,291
1. Pozycja nr.: 25					124,891
2. - Pozycja nr.: 28					-10,600
3.					-----
4. Przeniesienie +					114,291
28		NC-020902-10-040	Układanie tapet- klejenie pasków ozdobnych - pokój nr 2 krotność= 1,000	m	10,600
1. 2,65*4					10,600
2.					-----
3. Przeniesienie +					10,600
29		KNR 4-010702-05-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - fasety - pokój nr 1,2, łazienka krotność= 1,000	m	36,960
1. (2,97+4,47+4,49+2,52+1,49+2,54)*2					36,960
2.					-----
3. Przeniesienie +					36,960
30		KNR 4-010703-02-050	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich - fasety krotność= 1,000	m2	7,392
1. Pozycja nr.: 29 *0,20					7,392
2.					-----
3. Przeniesienie +					7,392
31		KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	7,392
1. Pozycja nr.: 29 *0,20					7,392
2.					-----
3. Przeniesienie +					7,392
32		KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	7,392
1. Pozycja nr.: 29 *0,20					7,392
2.					-----
3. Przeniesienie +					7,392
33		KNR 4-010707-04-040	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) krotność= 1,000	m	36,960
1. Pozycja nr.: 29					36,960
2.					-----
3. Przeniesienie +					36,960

34		KNR 4-010713-02-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach - z naprawą drobnych rys i uszkodzeń krotność= 1,000	m2	49,995
1. łazienka					
2. 1,49*2,54 3,785					
3. przedpokój					
4. 3,88*1,73 6,712					
5. kuchnia					
6. 3,88*2,69 10,437					
7. pokój nr 1					
8. 4,47*3,97 17,746					
9. pokój nr 2					
10. 4,49*2,52 11,315					
11. -----					
12. Przeniesienie + 49,995					
35		KNR 2-022009-04-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku krotność= 1,000	m2	49,995
1. 49,995 49,995					
2. -----					
3. Przeniesienie + 49,995					
36		KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,000	m2	49,995
1. Pozycja nr.: 35 49,995					
2. -----					
3. Przeniesienie + 49,995					
37		KNR 4-011215-02-050	Mycie po robotach malarskich drzwi krotność= 1,000	m2	9,032
1. $(0,90+0,60+0,95*0,74)*2,05*2,0$ 9,032					
2. -----					
3. Przeniesienie + 9,032					
38		KNR 4-011215-06-050	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych krotność= 1,000	m2	49,995
1. 1.49*2.54+1.73*3.88+3.88*2.69+2.52*4.49+4.47*3.97 49,995					
2. -----					
3. Przeniesienie + 49,995					
5.		Roboty remontowe - II piętro - mieszkanie nr 6/7 Kod CPV:			
39		KNR 2-020925-01-050	Ostony okien folią polietylenową krotność= 1,000	m2	11,174
1. $(1,88*1,62+1,33*1,61+1,86*1,60+1,87*1,61)$ 11,174					
2. -----					
3. Przeniesienie + 11,174					
40		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,000	m2	71,198

		1. 1,49*1,90+3,86*4,50+2,53*4,51+4,63*3,99+4,56*4,63	71,198
		2. -----	
		3. Przeniesienie +	71,198
41		KNR 4-010702-04-040 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - kuchnia, pokój nr 1,2,3 krotność= 1,000	m 8,700
		1. 2,5+0,60+1,20+1,70+1,50+1,20	8,700
		2. -----	
		3. Przeniesienie +	8,700
42		KNR 4-010702-06-040 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - kuchnia, pokój nr 1,2,3 krotność= 1,000	m 22,900
		1. 2,20+1,80+2,10+1,3+1,40+0,80+1,30+2,30+0,80+1,50*2+2,70+1,40+1,80	22,900
		2. -----	
		3. Przeniesienie +	22,900
43		KNR 4-010307-01-040 Przeurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pokój nr 3 krotność= 1,000	m 2,200
		1. 2,20	2,200
		2. -----	
		3. Przeniesienie +	2,200
44		KNR 4-010703-01-050 Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach krotność= 1,000	m2 8,175
		1. Pozycja nr.: 41 *0,15	1,305
		2. Pozycja nr.: 42 *0,30	6,870
		3. -----	
		4. Przeniesienie +	8,175
45		KNR 4-010704-01-050 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2 8,175
		1. Pozycja nr.: 44	8,175
		2. -----	
		3. Przeniesienie +	8,175
46		KNR 4-010704-03-050 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2 8,175
		1. Pozycja nr.: 45	8,175
		2. -----	
		3. Przeniesienie +	8,175
47		KNR 4-010705-01-040 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł krotność= 1,000	m 8,700
		1. Pozycja nr.: 41	8,700

2.				
3. Przeniesienie +				8,700
48	KNR 4-010705-02-040	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł krotność= 1,000	m	22,900
1. Pozycja nr.: 42				22,900
2.				
3. Przeniesienie +				22,900
49	KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynki spękałe na kominie - pokój nr 1,3 krotność= 1,000	m ²	6,642
1. $(0.58+1.18+0.20+0.50)*2.70$				6,642
2.				
3. Przeniesienie +				6,642
50	KNR 4-010703-01-050	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach komiowych jw. krotność= 1,000	m ²	6,642
1. Pozycja nr.: 49				6,642
2.				
3. Przeniesienie +				6,642
51	KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m ²	6,642
1. Pozycja nr.: 49				6,642
2.				
3. Przeniesienie +				6,642
52	KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m ²	6,642
1. Pozycja nr.: 49				6,642
2.				
3. Przeniesienie +				6,642
53	KNR 4-010716-02-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² krotność= 1,000	m ²	6,642
1. Pozycja nr.: 49				6,642
2.				
3. Przeniesienie +				6,642
54	KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynki spękałe i odspojone - kuchnia, pokój nr 1,2 krotność= 1,000	m ²	5,240
1. $1.20*1.50+2,0*1.30+0.60*1.40$				5,240
2.				
3. Przeniesienie +				5,240

55	KNR 4-01W0303-01 z.sz.2.-050	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - materiały z rozbiórki - pokój nr 3 krotność= 1,000	m2	1,500
1. 1,50*1,0		1,500		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		1,500		
56	KNR 4-010716-02-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,000	m2	5,240
1. Pozycja nr.: 54		5,240		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		5,240		
57	KNR 4-010713-01-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - z naprawą drobnych rys i uszkodzeń - wiatrołap, kuchnia, pokój nr 1,2,3 krotność= 1,000	m2	168,045
1. $(1,49+1,90+3,86+4,50+2,53+4,51+4,63+3,99+4,56+4,63)*2*2,70-(0,95*3+0,92+1,00)*2,0$		188,100		
2. - poz. 50 x 0,15				
3. -8,70*0,15		-1,305		
4. - poz. 51 x 0,30				
5. -22,90*0,30		-6,870		
6. - poz. 56				
7. -6,64		-6,640		
8. - poz. 59				
9. -5,24		-5,240		
10.		-----		
11. Przeniesienie +		168,045		
58	KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,000	m2	188,100
1. $(1,49+1,90+3,86+4,50+2,53+4,51+4,63+3,99+4,56+4,63)*2*2,70-(0,95*3+0,92+1,00)*2,0$		188,100		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		188,100		
59	KNR 4-010702-05-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - fasety - pokój nr 1,2,3 krotność= 1,000	m	41,080
1. $(4,56+4,63)*2+3,99+4,63+(2,53+4,51)*2$		41,080		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		41,080		
60	KNR 4-010703-02-050	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich - fasety krotność= 1,000	m2	8,216
1. Pozycja nr.: 59 *0,20		8,216		

2.				
3. Przeniesienie +				8,216
61	KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	8,216
1. Pozycja nr.: 60		8,216		
2.				
3. Przeniesienie +				8,216
62	KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	8,216
1. Pozycja nr.: 60		8,216		
2.				
3. Przeniesienie +				8,216
63	KNR 4-010707-04-040	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) krotność= 1,000	m	41,080
1. Pozycja nr.: 59		41,080		
2.				
3. Przeniesienie +				41,080
64	KNR 4-010713-02-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach - z naprawą drobnych rys i uszkodzeń - wiatrołap, pokój nr 1,2,3 krotność= 1,000	m2	45,612
1. 1.49*1.90+2.53*4.51+4.63*3.99+4.56*4.63		53,828		
2. - poz.66 x 0,20				
3. -41,08*0,20		-8,216		
4.				
5. Przeniesienie +				45,612
65	KNR 2-022009-04-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku krotność= 1,000	m2	53,828
1. 1.49*1.90+2.53*4.51+4.63*3.99+4.56*4.63		53,828		
2.				
3. Przeniesienie +				53,828
66	KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,000	m2	53,828
1. Pozycja nr.: 65		53,828		
2.				
3. Przeniesienie +				53,828
67	KNR 4-011215-02-050	Mycie po robotach malarskich drzwi krotność= 1,000	m2	19,557
1. (1,00+0,92+0,95*3)*2,05*2,0		19,557		
2.				
3. Przeniesienie +				19,557

68		KNR 4-011215-06-050	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych krotność= 1,000	m2	71,198
1. 1.49*1.90+3.86*4.50+2.53*4.51+4.63*3.99+4.56*4.63					
2. -----					
3. Przeniesienie +					
					71,198
6.		Roboty remontowe - II piętro - mieszkanie nr 8 Kod CPV:			
69		KNR 2-020925-01-050	Oslony okien folią polietylenową krotność= 1,000	m2	7,950
1. 1,34*1,60+1,85*1,61+1,52*1,86					
2. -----					
3. Przeniesienie +					
					7,950
70		KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,000	m2	27,553
1. 2.54*1.46+1.45*1.98+4.53*4.63					
2. -----					
3. Przeniesienie +					
					27,553
71		KNR 4-010702-04-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - wiatrołap, łazienka, pokój krotność= 1,000	m	7,780
1. 1,48+2,40+0,60*2+1,20+1,50					
2. -----					
3. Przeniesienie +					
					7,780
72		KNR 4-010702-06-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm - łazienka, pokój krotność= 1,000	m	5,900
1. 2,40+0,80+1,10+0,80*2					
2. -----					
3. Przeniesienie +					
					5,900
73		KNR 4-010307-01-040	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej - łazienka krotność= 1,000	m	2,200
1. 2,20					
2. -----					
3. Przeniesienie +					
					2,200
74		KNR 4-010703-01-050	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach krotność= 1,000	m2	2,937
1. Pozycja nr.: 71 *0,15					
					1,167
2. Pozycja nr.: 72 *0,30					
					1,770
3. -----					
4. Przeniesienie +					
					2,937

75		KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	2,937
		1. Pozycja nr.: 74			2,937
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			2,937
76		KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	2,937
		1. Pozycja nr.: 75			2,937
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			2,937
77		KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł krotność= 1,000	m	7,780
		1. Pozycja nr.: 71			7,780
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			7,780
78		KNR 4-010705-02-040	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł krotność= 1,000	m	5,900
		1. Pozycja nr.: 72			5,900
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			5,900
79		KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynki spękane i odspojone - wiatrołap, kuchnia krotność= 1,000	m2	14,148
		1. $2,54*2,70+1,50*2,70+1,20*2,70$			14,148
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			14,148
80		KNR 4-010716-02-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,000	m2	14,148
		1. Pozycja nr.: 79			14,148
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			14,148
81		KNR 4-010713-01-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - z naprawą drobnych rys i uszkodzeń - wiatrołap, łazienka, pokój - minus powierzchnie z nowym tynkiem krotność= 1,000	m2	56,241
		1. wiatrołap			
		2. $(1.46+2.54)*2*2.70-(1.0+0.92+0.80)*2.00$			16,160
		3. łazienka			
		4. $(1.98+1.45)*2*2.70-0.80*2.00$			16,922
		5. minus Pozycja nr.: 83			
		6. -7,58			-7,580

7.	pokój			
8.	$(4.53+4.63)*2*2.70-0.82*2.00$		47,824	
9.	- Pozycja nr.: 77 *0,15		-1,167	
10.	- Pozycja nr.: 78 *0,30		-1,770	
11.	- Pozycja nr.: 80		-14,148	
12.	-----			
13.	Przeniesienie +			56,241
82	KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany krotność= 1,000	m2	24,676
1.	wiatrołap			
2.	$(1.46+2.54)*2*2.70-(1.0+0.92+0.80)*2.00$		16,160	
3.	łazienka			
4.	$(1.98+1.45)*2*2.70-0.80*2.00$		16,922	
5.	pokój			
6.	$(4.53+4.63)*2*2.70-0.82*2.00$		47,824	
7.	-----			
8.	Przeniesienie +			80,906
9.	minus poz.87			
10.	-56,23		-56,230	
11.	-----			
12.	Przeniesienie +			-56,230
13.	-----			
14.	Przeniesienie +			24,676
83	KNR 4-01W1206-04-050	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia - łazienka krotność= 1,000	m2	7,575
1.	$(1.98+1.45)*2*1.25-0.80*1.25$		7,575	
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			7,575
84	KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - minus powierzchnie jw. krotność= 1,000	m2	73,326
1.	wiatrołap			
2.	$(1.46+2.54)*2*2.70-(1.0+0.92+0.80)*2.00$		16,160	
3.	łazienka			
4.	$(1.98+1.45)*2*2.70-0.80*2.00$		16,922	
5.	pokój			
6.	$(4.53+4.63)*2*2.70-0.82*2.00$		47,824	
7.	-----			
8.	Przeniesienie +			80,906
9.	minus poz.94			
10.	-7,58		-7,580	
11.	-----			
12.	Przeniesienie +			-7,580
13.	-----			
14.	Przeniesienie +			73,326
85	KNR 4-010702-05-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - fasety - pokój krotność= 1,000	m	18,320
1.	$(4.53+4.63)*2$		18,320	
2.	-----			
3.	Przeniesienie +			18,320

86		KNR 4-010703-02-050	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich - fasety krotność= 1,000	m2	3,664
		1. Pozycja nr.: 85 *0,20			3,664
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			3,664
87		KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	3,664
		1. Pozycja nr.: 86			3,664
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			3,664
88		KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	3,664
		1. Pozycja nr.: 86			3,664
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			3,664
89		KNR 4-010707-04-040	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) krotność= 1,000	m	18,320
		1. Pozycja nr.: 85			18,320
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			18,320
90		KNR 4-010713-02-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach - z naprawą drobnych rys i uszkodzeń - wiatrołap, łazienka, pokój krotność= 1,000	m2	27,553
		1. 2,54*1,46+1,45*1,98+4,53*4,63			27,553
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			27,553
91		KNR 4-011202-07-050	Skasowanie wykwitów (zacieków) - wiatrołap, łazienka krotność= 1,000	m2	4,331
		1. 1,46*1,00+1,98*1,45			4,331
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			4,331
92		KNR 2-022009-04-050	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku krotność= 1,000	m2	27,553
		1. Pozycja nr.: 90			27,553
		2.			-----
		3. Przeniesienie +			27,553
93		KNR 4-01W1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,000	m2	27,553

1. Pozycja nr.: 90		27,553		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		27,553		
94	KNR 4-01W1212-28-040	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o śr.do 50 mm krotność= 1,000	m	3,500
1. 3,50		3,500		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		3,500		
95	KNR 4-01W1212-40-040	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych krotność= 1,000	m	3,500
1. 3,50		3,500		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		3,500		
96	KNR 4-011215-02-050	Mycie po robotach malarskich drzwi krotność= 1,000	m2	10,880
1. (1,00+0,92+0,80)*2,0*2		10,880		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		10,880		
97	KNR 4-011215-06-050	Mycie po robotach malarskich podłóg krotność= 1,000	m2	27,553
1. 2,54*1,46+1,45*1,98+4,53*4,63		27,553		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		27,553		
7.	Roboty remontowe - II piętro - mieszkanie nr 9 BRAK WIDOCZNYCH USZKODZEŃ Kod CPV:			
8.	Klatka schodowa Kod CPV:			
98	KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg i schodów folią krotność= 1,000	m2	59,226
1. 4.27*1.47+(4.79*2.47+2.46*4.77+2.46*4.77)*1.5		59,226		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		59,226		
99	KNR 2-020925-01-050	Ostony okien folią polietylenową krotność= 1,000	m2	6,149
1. 1,16*1,72+1,34*1,60+1,34*1,50		6,149		
2.		-----		
3. Przeniesienie +		6,149		
100	KNR 4-010702-04-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm krotność= 1,000	m	11,500
1. parter				
2. 1.10+0.70+0.40		2,200		
3. I piętro				
4. 2.10+0.70		2,800		
5. II piętro				
6. 0.60+0.70+0.80*2+2.40		5,300		
7. strych				
8. 0.80+0.40		1,200		

9. -----				
10. Przeniesienie +				11,500
10 1		KNR 4-010702-06-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm krotność= 1,000	m 20,400
1. parter				
2. 0,60+1,40+2,10				4,100
3. I piętro				
4. 2,40+1,90				4,300
5. II piętro				
6. 2,20+2,40+2,30+0,90				7,800
7. strych				
8. 2,10*2				4,200
9. -----				
10. Przeniesienie +				20,400
10 2		KNR 4-010703-01-050	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,000	m2 7,845
1. Pozycja nr.: 100 *0.15				
				1,725
2. Pozycja nr.: 101 *0.30				
				6,120
3. -----				
4. Przeniesienie +				7,845
10 3		KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2 7,845
1. Pozycja nr.: 102				
				7,845
2. -----				
3. Przeniesienie +				7,845
10 4		KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2 7,845
1. Pozycja nr.: 103				
				7,845
2. -----				
3. Przeniesienie +				7,845
10 5		KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł krotność= 1,000	m 11,500
1. Pozycja nr.: 100				
				11,500
2. -----				
3. Przeniesienie +				11,500
10 6		KNR 4-010705-02-040	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach krotność= 1,000	m 20,400
1. Pozycja nr.: 101				
				20,400
2. -----				
3. Przeniesienie +				20,400
10 7		KNR 4-010701-02-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - odspojone, spękań tynki - ściągnięte krotność= 1,000	m2 13,575

1. parter				
2. $2.00*2.40+0.60*2.47+1.45*2.45+1.50*0.60$ 10,735				
3. strych				
4. $1.50*1.20+0.80*1.30$ 2,840				
5. -----				
6. Przeniesienie + 13,575				
10		KNR 4-010716-02-050	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,000	m2 13,575
8				
1. Pozycja nr.: 107 13,575				
2. -----				
3. Przeniesienie + 13,575				
10		KNR AT-27 0105-03-040	Ręczne rozkucie większych rys - na styku ścian z biegami schodowymi krotność= 1,000	m 7,450
9				
1. $2.45+2.50*2$ 7,450				
2. -----				
3. Przeniesienie + 7,450				
11		KNR AT-27 0105-04-040	Naprawa rys na ścianach j.w. krotność= 1,000	m 7,450
0				
1. Pozycja nr.: 109 7,450				
2. -----				
3. Przeniesienie + 7,450				
11		KNR 4-010713-01-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - z naprawą drobnych rys i uszkodzeń - minus powierzchni z nowym tynkiem krotność= 1,000	m2 53,537
1				
1. parter				
2. $(1.47+4.27)*2*(2.86+3.37)/2+(4.79+2.47)*2*2.86-(1.47*2.50*2+1.00*2.10*2)$ 65,737				
3. I piętro				
4. $(2.46+4.77)*2*2.85-(1.00*2.10)*2$ 37,011				
5. II piętro				
6. $(2.46+4.77)*2*2.80-(1.00*2.00*3)$ 34,488				
7. strych				
8. $(2.46+4.77)*2*(1.10+2.34)/2-(0.90*2.10)*3$ 19,201				
9. - Pozycja nr.: 105 *0,15 -1,725				
10. - Pozycja nr.: 106 *0,30 -6,120				
11. - Pozycja nr.: 108 -13,575				
12. minus lamperia				
13. -81,48 -81,480				
14. -----				
15. Przeniesienie + 53,537				
11		KNR 4-011202-07-050	Skasowanie wykwitów (zacieków) - ściany krotność= 1,000	m2 6,410
2				
1. $1,5*1,9+1,4*1,6+1,2*1,1$ 6,410				
2. -----				
3. Przeniesienie + 6,410				
11		KNR 2-02U-1134-02-050	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany krotność= 1,000	m2 3,675
3				
1. parter				

			2. $(1.47+4.27)*2*(2.86+3.37)/2+(4.79+2.47)*2*2.86-(1.47*2.50+1.00*2.10*2)$	69,412	
			3. I piętro		
			4. $(2.46+4.77)*2*2.85-(1.00*2.10)*2$	37,011	
			5. II piętro		
			6. $(2.46+4.77)*2*2.80-(1.00*2.00*3)$	34,488	
			7. strych		
			8. $(2.46+4.77)*2*(1.10+2.34)/2-(0.90*2.10)*3$	19,201	
			9.	-----	
			10. Przeniesienie +	160,112	
			11. minus		
			12. parter		
			13. $-(1.47+4.27)*2*(2.86+3.37)/2+(4.79+2.47)*2*2.86-(1.47*2.50*2+1.00*2.10*2)$	-65,737	
			14. I piętro		
			15. $-((2.46+4.77)*2*2.85-(1.00*2.10)*2)$	-37,011	
			16. II piętro		
			17. $-((2.46+4.77)*2*2.80-(1.00*2.00*3))$	-34,488	
			18. strych		
			19. $-((2.46+4.77)*2*(1.10+2.34)/2-(0.90*2.10)*3)$	-19,201	
			20.	-----	
			21. Przeniesienie +	-156,437	
			22.	-----	
			23. Przeniesienie +		3,675
11		KNR	<i>Dwukrotne malowanie farbą olejną</i>	m2	81,494
4		4-01W1206-02-050	<i>ogólnego stosowania, starych tynków wewnętrznych ścian, bez szpachlowania - klatka schodowa - lamperia</i>		
			<i>krotność= 1,000</i>		
			1. parter		
			2. $(1.47+4.27)*2*1.40+(4.79+2.47)*2*1.40-(1.47*1.40+1.00*1.40*2)$	31,542	
			3. I piętro		
			4. $(2.46+4.77)*2*1.40-(1.00*1.40)*2$	17,444	
			5. II piętro		
			6. $(2.46+4.77)*2*1.40-(1.00*1.40*3)$	16,044	
			7. strych		
			8. $(2.46+4.77)*2*1.40-(0.90*1.40)*3$	16,464	
			9.	-----	
			10. Przeniesienie +		81,494
11		KNR	<i>Dwukrotne malowanie farbami klejowymi</i>	m2	78,618
5		4-01W1202-05-050	<i>w kolorze półpełnym, starych tynków wewnętrznych - ściany</i>		
			<i>krotność= 1,000</i>		
			1. parter		
			2. $(1.47+4.27)*2*(2.86+3.37)/2+(4.79+2.47)*2*2.86-(1.47*2.50+1.00*2.10*2)$	69,412	
			3. I piętro		
			4. $(2.46+4.77)*2*2.85-(1.00*2.10)*2$	37,011	
			5. II piętro		
			6. $(2.46+4.77)*2*2.80-(1.00*2.00*3)$	34,488	
			7. strych		
			8. $(2.46+4.77)*2*(1.10+2.34)/2-(0.90*2.10)*3$	19,201	
			9.	-----	
			10. Przeniesienie +	160,112	
			11. - Pozycja nr.: 114	-81,494	
			12.	-----	
			13. Przeniesienie +	-81,494	
			14.	-----	
			15. Przeniesienie +		78,618

11 6		KNR 4-01W1203-04 z.sz.2.-050	Nalozenie deseni watkiem na scianach uprzednio malowanych w jednym kolorze pełnym - klatki schodowe krotność= 1,000	m2	160,112
		1. Pozycja nr.: 114	81,494		
		2. poz.124			
		3. 78,618	78,618		
		4.	-----		
		5. Przeniesienie +		160,112	
11 7		KNR 4-010712-11-050	Uzupelnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, biegach, spocznikach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejszu) - klatka schodowa w poziomie strychu krotność= 1,000	m2	8,398
		1. (1.30+2.10)*2.47	8,398		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		8,398	
11 8		KNR 4-01W0702-04-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm - sufity krotność= 1,000	m	5,050
		1. 2,45+1,30*2	5,050		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		5,050	
11 9		KNR 4-010703-02-050	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych krotność= 1,000	m2	0,758
		1. Pozycja nr.: 118 *0,15	0,758		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,758	
12 0		KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	0,758
		1. Pozycja nr.: 119	0,758		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,758	
12 1		KNR 4-010704-03-050	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	0,758
		1. Pozycja nr.: 119	0,758		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		0,758	
12 2		KNR 4-010705-01-040	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm - sufity obm. j.w. krotność= 1,000	m	5,050
		1. Pozycja nr.: 118	5,050		
		2.	-----		
		3. Przeniesienie +		5,050	

12 3	KNR 4-010702-05-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - fasety krotność= 1,000	m	22,540
1. parter				
2. $(1,46+4,28)*2+2,46$ 13,940				
3. II piętro				
4. $1,30*2$ 2,600				
5. strych				
6. $1,80+2,10*2$ 6,000				
7. -----				
8. Przeniesienie + 22,540				
12 4	KNR 4-010703-02-050	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych krotność= 1,000	m2	4,508
1. Pozycja nr.: 123 *0,20 4,508				
2. -----				
3. Przeniesienie + 4,508				
12 5	KNR 4-010704-01-050	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową krotność= 1,000	m2	4,508
1. Pozycja nr.: 124 4,508				
2. -----				
3. Przeniesienie + 4,508				
12 6	KNR 4-010707-04-040	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) krotność= 1,000	m	22,540
1. Pozycja nr.: 123 22,540				
2. -----				
3. Przeniesienie + 22,540				
12 7	KNR 4-010711-19-050	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m2 w 1 miejscu) - parter krotność= 1,000	m2	0,600
1. $1,50*0,40$ 0,600				
2. -----				
3. Przeniesienie + 0,600				
12 8	KNR 4-010713-02-050	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach- z naprawą drobnych rys i uszkodzeń krotność= 1,000	m2	31,987
1. $4,27*1,47+4,79*2,47+2,46*4,77+2,46*2,77+(2,10+1,80)*2,46$ 46,251				
2. -----				
3. Przeniesienie + 46,251				
4. minus				

5.	- poz.126				
6.	-8,398			-8,398	
7.	- poz.131 x 0,15				
8.	-5,05*0,15			-0,758	
9.	- poz. 135 x 0,20				
10.	-22,54*0,20			-4,508	
11.	- poz.136				
12.	-0,60			-0,600	
13.					
14.	Przeniesienie +			-14,264	
15.					
16.	Przeniesienie +				31,987
12		KNR	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi	m2	46,251
9		4-01W1202-05-050	w kolorze półpełnym, starych tynków wewnętrznych - sufity - klatka schodowa krotność= 1,000		
1. $4,27*1,47+4,79*2,47+2,46*4,77+2,46*2,77+(2,10+1,80)*2,46$					46,251
2.					
3. Przeniesienie +					46,251
13		KNR 4-01W1203-04	Nalożenie deseni wałkiem na ścianach	m2	46,251
0		z.sz.2.-050	uprzednio malowanych w jednym kolorze pełnym - klatki schodowe krotność= 1,000		
1. Pozycja nr.: 129					46,251
2.					
3. Przeniesienie +					46,251
13		KNR	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej -	m2	2,640
1		4-010807-04-050	dolny podest na parterze krotność= 1,000		
1. $1,10*2,40$					2,640
2.					
3. Przeniesienie +					2,640
13		KNR	Skucie nierówności betonu przy	m2	2,640
2		4-010211-03-050	głębokości skucia do 5 cm na podłogach krotność= 1,000		
1. Pozycja nr.: 131					2,640
2.					
3. Przeniesienie +					2,640
13		KNR	Posadzki cementowe wraz z cokolikami	m2	2,640
3		2-021106-01-050	zatarte na ostro grubości 25 mm krotność= 1,000		
1. Pozycja nr.: 131					2,640
2.					
3. Przeniesienie +					2,640
13		KNR	Posadzki cementowe wraz z cokolikami	m2	2,640
4		2-021106-03-050	zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm krotność= 2,000		
1. Pozycja nr.: 131					2,640
2.					
3. Przeniesienie +					2,640
13		KNR	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami	m2	2,640
5		2-02U-1134-01-050	- powierzchnie poziome krotność= 1,000		
1. Pozycja nr.: 131					2,640

2.				
3. Przeniesienie +				2,640
13 6	KNR 00-121118-04 z.sz. 5-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. krotność= 1,000	m2	2,640
1. Pozycja nr.: 131				2,640
2.				
3. Przeniesienie +				2,640
13 7	KNR 00-121119-02 z.sz. 5-040	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. krotność= 1,000	m	4,650
1. $(2,47+1,47)*2-(1,29+0,90+1,04)$				4,650
2.				
3. Przeniesienie +				4,650
13 8	KNR 4-010806-04-040	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej - górny podest - parter krotność= 1,000	m	4,200
1. $1,40+1,20+0,40+1,20$				4,200
2.				
3. Przeniesienie +				4,200
13 9	KNR 4-011207-02 z.sz.2.-040	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe krotność= 1,000	m	40,970
1. $(1,47+4,27)*2-(1,01+1,47)+(2,47+4,77)*2*3-(1,47+1,00*10)$				40,970
2.				
3. Przeniesienie +				40,970
14 0	KNR 4-011215-02-050	Mycie po robotach malarskich drzwi krotność= 2,000	m2	72,188
1. $((1,00*2,10)*12+1,47*2,50)*2,5$				72,188
2.				
3. Przeniesienie +				72,188
14 1	KNR 4-011215-08-050	Mycie po robotach malarskich posadzek z okładziną z płytek i lastryka krotność= 2,000	m2	6,277
1. $1,47*4,27$				6,277
2.				
3. Przeniesienie +				6,277
14 2	KNR 4-011215-09-020	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami krotność= 2,000	szt	57,000
1. $6+(9+8)*3$				57,000
2.				
3. Przeniesienie +				57,000
14 3	KNR 4-010108-19-060	Załadunek gruzu do podstawionych kontenerów - tylko R krotność= 1,000	m3	2,294
1. Pozycja nr.: 14 *0,15*0,025				0,007
2. Pozycja nr.: 19 *0,025				0,024
3. Pozycja nr.: 29 *0,20*0,025				0,185
4.				

5. Przeniesienie +		0,216	
6. Pozycja nr.: 41 *0,15*0,025		0,033	
7. Pozycja nr.: 42 *0,30*0,025		0,172	
8. Pozycja nr.: 49 *0,025		0,166	
9. Pozycja nr.: 54 *0,025		0,131	
10. Pozycja nr.: 59 *0,20*0,025		0,205	
11.		-----	
12. Przeniesienie +		0,707	
13. Pozycja nr.: 71 *0,15*0,025		0,029	
14. Pozycja nr.: 72 *0,30*0,025		0,044	
15. Pozycja nr.: 79 *0,025		0,354	
16. Pozycja nr.: 85 *0,20*0,025		0,092	
17.		-----	
18. Przeniesienie +		0,519	
19. Pozycja nr.: 100 *0,15*0,025		0,043	
20. Pozycja nr.: 101 *0,30*0,025		0,153	
21. Pozycja nr.: 107 *0,025		0,339	
22. Pozycja nr.: 118 *0,15*0,025		0,019	
23. Pozycja nr.: 123 *0,20*0,025		0,113	
24. Pozycja nr.: 131 *0,02		0,053	
25. 2,64*0,05		0,132	
26.		-----	
27. Przeniesienie +		0,852	
28.		-----	
29. Przeniesienie +		2,294	
14 4	-020	Wywiezienie i utylizację gruzu mieszanego kontenerami o pojemności 5,0 m3 - do ilości gruzu współ. spulchnienia 1,3 - obm. z poz. jw. krotność= 1,000	szt 0,596
1. (2,294*1.3)/5.0		0,596	
2.		-----	
3. Przeniesienie +		0,596	