
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynek pompowni - osadnik p
ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Jerzego Ziętki 13, 41-940 Piekary Śląskie,
NAZWA INWESTORA: WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna
ADRES INWESTORA: ul. Generała Jerzego Ziętki, 41-940 Piekary Śląskie

BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Durdajło

DATA OPRACOWANIA: 14.05.2022r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.05.2022r.

Data zatwierdzenia

 RW PROJEKT SP. Z O.O.
UL. KREDYTOWA 8/2
40-562 KATOWICE
NIP 6342993740 TEL +48 600 512 060
KRS 0000892377 www.rwprojekt.com

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Kosztorys rozbiórki budynek pompowni osadnika			
1 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		62,00	m2	62,000	
				RAZEM	62,000
3 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja papy	t		
		1,5	t	1,500	
				RAZEM	1,500
4 d.1	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
5 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja szkła	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
6 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja odpadów ogólnobudowlanych	t		
		40	t	40,000	
				RAZEM	40,000
7 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie płyt, schodów, belek i słupów żelbetowych	m3		
		35	m3	35,000	
				RAZEM	35,000
8 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej, płyt żelbetowych prefabrykowanych	m3		
		120	m3	120,000	
				RAZEM	120,000
9 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ściany i ławy fundamentowe	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
10 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów (gruzem przekruszonym frakcja 31,5 - 63) - niecka po usuniętych ławach i ścianach fundamentowych oraz posadzce na gruncie	m3		
		130	m3	130,000	
				RAZEM	130,000
11 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Dostawa gruzu przekruszonego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3		
		130	m3	130,000	
				RAZEM	130,000
12 d.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe - złom widoczny	t		
		8	t	8,000	
				RAZEM	8,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		8	t	8,000	
				RAZEM	8,000
14 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		(poz.7 + poz.8 + poz.9)	m3	175,000	
				RAZEM	175,000
15 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.14	m3	175,000	
				RAZEM	175,000
16 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		2,0 * poz.15	t	350,000	
				RAZEM	350,000
17 d.1		Likwidacja przyłączy poprzez ich zaczopowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 2-01 0510-01	Plantowanie terenu za pomocą gruntu rodzimego lub piasku - gr. 10 cm	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
19 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
20 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

