

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku stacji załadowniczej kamienia z pomostami transportowymi 2b8  
ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Jerzego Ziętki 13, 41-940 Piekary Śląskie,  
NAZWA INWESTORA: WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna  
ADRES INWESTORA: ul. Generała Jerzego Ziętki, 41-940 Piekary Śląskie

BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Durdajło

DATA OPRACOWANIA: 14.05.2022r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.05.2022r.

Data zatwierdzenia

**RW** RW PROJEKT SP. Z O.O.  
UL. KREDYTOWA 8/2  
40-562 KATOWICE  
NIP 6342993740 TEL +48 600 512 060  
KRS 0000892377 www.rwprojekt.com

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Kosztorys rozbiórki budynku stacji załadowniczej</b>			
1 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
2 d.1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego i elewacyjnego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		415,32	m2	415,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>415,320</b>
3 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja odpadów ogólnobudowlanych wraz z tarcicą i lub wełną minaralną	t		
		50	t	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
4 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie płyt, schodów, belek i słupów żelbetowych	m3		
		47,89	m3	47,890	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,890</b>
5 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej, płyt żelbetowych prefabrykowanych	m3		
		32,11	m3	32,110	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,110</b>
6 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ściany i ławy fundamentowe	m3		
		30	m3	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
7 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów (gruzem przekruszonym frakcja 31,5 - 63) - niecka po usuniętych ławach i ścianach fundamentowych oraz posadzce na gruncie	m3		
		30	m3	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
8 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Dostawa gruzu przekruszonego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3		
		30	m3	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
9 d.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe - złom widoczny	t		
		40	t	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
10 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		40	t	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
11 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		(poz.4 + poz.5 + poz.6)	m3	110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
12 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.11	m3	110,000	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	d.1 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t	RAZEM	110,000
		2,0 * poz.12	t	220,000	
				RAZEM	220,000
14	d.1	Likwidacja przyłączy poprzez ich zaczopowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.1 KNR 2-01 0510-01	Plantowanie terenu za pomocą gruntu rodzimego lub piasku - gr. 10 cm	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
16	d.1 KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
17	d.1 analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000