

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku łaźni nr 2
ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie,
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna
ADRES INWESTORA: ul. Generała Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

BRANŻE: Rozbiórkowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Piotr Durdajło
DATA OPRACOWANIA: 30/12/2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30/12/2022

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Kosztorys rozbiórki budynek łaźni nr 2			
1 d.1		Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		1787,66	m2	1 787,660	
				RAZEM	1 787,660
3 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja papy	t		
		30	t	30,000	
				RAZEM	30,000
4 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja wełny mineralnej/styropianu	t		
		50	t	50,000	
				RAZEM	50,000
5 d.1	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych	m2		
		178,32	m2	178,320	
				RAZEM	178,320
6 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja szkła	t		
		34	t	34,000	
				RAZEM	34,000
7 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja odpadów ogólnobudowlanych	t		
		100	t	100,000	
				RAZEM	100,000
8 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie płyt, schodów, belek i słupów żelbetowych	m3		
		1850,45	m3	1 850,450	
				RAZEM	1 850,450
9 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej, płyt żelbetowych prefabrykowanych	m3		
		2480,54	m3	2 480,540	
				RAZEM	2 480,540
10 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ściany i ławy fundamentowe	m3		
		1050	m3	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
11 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów (gruzem przekruszonym frakcja 31,5 - 63) - niecka po usuniętych ławach i ścianach fundamentowych oraz posadzce na gruncie	m3		
		4750	m3	4 750,000	
				RAZEM	4 750,000
12 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Dostawa gruzu przekruszonego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3		
		4750	m3	4 750,000	
				RAZEM	4 750,000
13 d.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe - złom widoczny	t		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		120	t	120,000	
				RAZEM	120,000
14 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		120	t	120,000	
				RAZEM	120,000
15 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		(poz.8 + poz.9 + poz.10)	m3	5 380,990	
				RAZEM	5 380,990
16 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.15	m3	5 380,990	
				RAZEM	5 380,990
17 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		2,0 * poz.16	t	10 761,980	
				RAZEM	10 761,980
18 d.1		Likwidacja przyłączy poprzez ich zacopowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 2-01 0510-01	Plantowanie terenu za pomocą humusu wraz z dostawą	m2		
		2000	m2	2 000,000	
				RAZEM	2 000,000
20 d.1		Porządkowanie terenu w tym demobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000