

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka Plac składowy o nawierzchni z żużla  
ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie,  
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna  
ADRES INWESTORA: ul. Generała Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Piotr Durdajło

DATA OPRACOWANIA: 30/12/2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
30/12/2022

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Kosztorys rozbiórki Plac składowy o nawierzchni z żużla</b>			
1 d.1		Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2 d.1	analiza indywidualna	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m2		
		7302,77	m2	7 302,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 302,770</b>
3 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów (gruzem przekruszonym frakcja 31,5 - 63) -	m3		
		7302,77 * 0,2	m3	1 460,554	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 460,554</b>
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Dostawa gruzu przekruszonego przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m3		
		7302,77 * 0,2	m3	1 460,554	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 460,554</b>
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		7302,77 * 0,2	m3	1 460,554	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 460,554</b>
6 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.5	m3	1 460,554	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 460,554</b>
7 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		2,0 * poz.6	t	2 921,108	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 921,108</b>
8 d.1	KNR 2-01 0510-01	Plantowanie terenu za pomocą humusu wraz z dostawą	m2		
		7500	m2	7 500,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7 500,000</b>
9 d.1		Porządkowanie terenu w tym demobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>