

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PARTER</b>			
1.1		<b>Ściany, sufity</b>			
1	d.1. kalk. własna	Demontaż, przestawianie i przenoszenie wyposażenia i zawartości pomieszczeń parteru - przyjęto 3 robotników po 1 dniu	kpl		
1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - część mieszkalna - kuchnia, salon, wiatrołap, pokój - współ. do M=3,0	m <sup>2</sup>		
1	analogia	3.47*2.97+6.76*4.84+2.35*0.79+1.70*3.47+3.45*3.32	m <sup>2</sup>	62.234	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.234</b>
3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i stolarki drzwiowej folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
1	analogia	(1.46+2.29+1.47)*1.42+2.67*2.20	m <sup>2</sup>	13.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.286</b>
4	KNR 4-01 0702-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - w miejscach pęknięć ścian wewnętrznych - kuchnia, salon, wiatrołap, pokój	m		
1		0.60*2+0.40+0.60*2+0.20+0.90+0.70	m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
5	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
1		poz.4	m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
6	KNR AT-27 0105-04	Zasklepienie rysy	m		
1		poz.5	m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
7	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
1		poz.4*0.15	m <sup>2</sup>	0.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.690</b>
8	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
1		poz.7	m <sup>2</sup>	0.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.690</b>
9	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
1		poz.7	m <sup>2</sup>	0.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.690</b>
10	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na ścianach	m		
1		poz.4	m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany - cz.mieszkalna	m <sup>2</sup>		
1		(3.47+2.97+6.76+4.84+0.75+1.70+3.47+3.32+3.45)*2*2.69-(2.67*2.20)	m <sup>2</sup>	159.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.453</b>
12	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ujednolicenie powierzchni ścian po robotach naprawczych, naprawa drobnych rys i uszkodzeń	m <sup>2</sup>		
1	analogia	poz.11	m <sup>2</sup>	159.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.453</b>
13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
1		poz.11	m <sup>2</sup>	159.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.453</b>
14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity - kuchnia, salon, wiatrołap, pokój	m <sup>2</sup>		
1	analogia	3.47*2.97+6.76*4.84+2.35*0.79+1.70*3.47+3.45*3.32	m <sup>2</sup>	62.234	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.234</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	62.234	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.234</b>
16	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		poz.14	m <sup>2</sup>	62.234	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.234</b>
17	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią - garaż, komórka - współ. do M=3,0	m <sup>2</sup>		
		5.72*5.69+2.12*6.79	m <sup>2</sup>	46.942	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.942</b>
18	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach - naprawa drobnych rys i uszkodzeń - garaż	m <sup>2</sup>		
		(5.72+5.69)*2*2.83-(4.92*2.5+0.80*2.0)	m <sup>2</sup>	50.681	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.681</b>
19	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany - garaż, komórka	m <sup>2</sup>		
		<garaż>(5.72+5.69)*2*2.83-(4.92*2.5+0.80*2.0)	m <sup>2</sup>	50.681	
		<komórka-dwie ściany>(2.12+6.79)*2.69	m <sup>2</sup>	23.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.649</b>
20	KNR 0-17 d.1. 2609-06 1	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - komórka - dwie ściany - naprawa drobnych rys i uszkodzeń - komórka	m <sup>2</sup>		
		(2.12+6.79)*2.69	m <sup>2</sup>	23.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.968</b>
21	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - garaż	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	50.681	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.681</b>
<b>1.2</b>		<b>Posadzki</b>			
22	KNR 4-01 d.1. 0804-07 2	Zerwanie posadzki cementowej - garaż	m <sup>2</sup>		
		5.72*5.69+4.92*0.32	m <sup>2</sup>	34.121	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.121</b>
23	KNR 13-23 d.1. 0106-08 2	Rozbiórka izolacji cieplnej śr. grub. 8 cm z płyt styropianowych twardych - izolacja pozioma podposadzkowa	m <sup>3</sup>		
		poz.22	m <sup>3</sup>	34.121	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.121</b>
24	KNR-W 2- d.1. 02 0608-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 4 cm EPS 100-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	34.121	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.121</b>
25	KNR-W 2- d.1. 02 0608-04 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 4 cm EPS 100-038 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	34.121	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.121</b>
26	KNR 2-02 d.1. 1106-02 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	34.121	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.121</b>
27	KNR 2-02 d.1. 1106-03 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	34.121	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.121</b>
28	KNR 2-02 d.1. 1106-07 2	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	34.121	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.121</b>
<b>1.3</b>		<b>Łazienka</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.1. 0819-15 3	Rozebranie odspojonej wykładziny ściennej z płytek - łazienka  (2.30+1.97)*2*2.10-0.90*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.134</b>
30	KNR 4-01 d.1. 0211-01 3	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.134</b>
31	NNRNKB d.1. 202 2027-04 3 analogia	Demontaż - okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym - obudowa przy Gebericie - współ. do RS=0,4 M=0  0.90*1.28+(0.90+1.28)*0.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.544</b>
32	NNRNKB d.1. 202 2027-04 3 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 75 - obudowa przy Gebericie - współ. do RS=0,4 M=0  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.544</b>
33	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.134</b>
34	KNR 0-12II d.1. 0829-01 3	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.134</b>
35	KNR 0-12 d.1. 0829-04 3	Licowanie ścian płytkami - na klej  poz.29	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.134</b>
36	KNR AT-22 d.1. 0104-03 3	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej  2.0*2+0.90+1.28+0.18	m  m	  6.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.360</b>
37	KNR 4-01 d.1. 0713-01 3	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach - naprawa drobnych rys i uszkodzeń - ponad okładziną z płytek  (2.30+1.97)*2*(2.69-2.10)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.039	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.039</b>
38	KNR-W 4- d.1. 01 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - ponad okładziną z płytek  poz.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.039	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.039</b>
39	KNR AT-22 d.1. 0103-03 3	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych  7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
40	KNR AT-22 d.1. 0102-04 3 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - przycisk Geberitu  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	KNR AT-22 d.1. 0102-02 3	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR 4-02 d.1. 0132-01 3	Demontaż baterii umywalkowej  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 2-15 d.1. 0115-02 3	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - odzysk	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR 4-02 d.1. 0235-06 3	Demontaż umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR 2-15 d.1. 0221-01 3	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych - odzysk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 4-02 d.1. 0235-08 3	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 3 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "Gebrerit" - z odzysku współ. do R=1,5	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR 0-35 d.1. 0125-05 3 analogia	Demontaż kabiny natryskowej do kąpeli - tylko R	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
49	KNR 0-35 d.1. 0125-05 3	Kabiny natryskowe do kąpeli - z odzysku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR 4-03 d.1. 1122-02 3	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
51	KNR-W 5- d.1. 08 0309-02 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowniczych z uziemieniem 10A/2.5 mm <sup>2</sup> przelotowych pojedynczych - odzysk	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
52	KNR-W 4- d.1. 02 0523-08 3	Demontaż grzejników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR 0-35 d.1. 0213-06 3	Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 900 mm, montaż grzejników na ścianie - odzysk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
54	KNR-W 4- d.1. 01 0812-05 3 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
		2.30*1.97	m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
55	KNR 4-01 d.1. 0211-01 3	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m <sup>2</sup>		
		poz.54	m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
56	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - posadzki	m <sup>2</sup>		
		poz.54	m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
57	KNR 0-12II d.1. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.54	m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
58	KNR AT-27 d.1. 0401-03 3	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie np. Ceresit CL 51 poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
59	KNR AT-27 d.1. 0401-04 3	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2 poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
60	KNR AT-27 d.1. 0401-05 3	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
61	KNR 0-12 d.1. 1118-03 3 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Po- mieszczenie mniejsze od 10 m2. Układanie w "karo". poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
62	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity 2.30*1.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
63	KNR-W 4- d.1. 01 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.531</b>
<b>1.4</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
64	KNR 4-01 d.1. 1215-01 4	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych  (2.67*2.20)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.685	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.685</b>
65	KNR 4-01 d.1. 1215-05 4	Mycie po robotach malarskich okien  (1.46+2.29+1.47)*1.42*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.531	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.531</b>
66	KNR 4-01 d.1. 1215-02 4	Mycie po robotach malarskich drzwi  (1.0+0.90*2+0.80)*2.0*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
67	KNR 4-01 d.1. 1215-06 4	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych - salon, pokój 6.76*4.84+2.35*0.79+3.45*3.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.029	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.029</b>
68	KNR 4-01 d.1. 1215-08 4 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - płytki - wiatrołap, kuchnia, łazienka 1.70*3.47+3.47*2.97+1.97*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.736</b>
69	KNR 4-01 d.1. 1215-03 4 analogia	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych - okładzina ścian z ply- tek poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.134</b>
<b>2</b>		<b>PIĘTRO</b>			
<b>2.1</b>		<b>Ściany, sufity</b>			
70	kalk. własna d.2. 1 1	Demontaż, przestawianie i przenoszenie wyposażenia i zawartości po- mieszczeń piętra - przyjęto 3 robotników po 1 dniówce 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 1 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - pokój 1,2,3,4,łazienka,klatka schodowa z ko- rytarzem - współ. do M=3,0	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.52*4.82+4.95*3.17+4.82*3.35+3.33*3.35+3.45*2.20+1.60*1.13+3.17*3.33+1.84*0.97	m <sup>2</sup>	81.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.699</b>
72	KNR 2-02 d.2. 0925-01 1 analogia	Ostony okien i stolarki drzwiowej folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
		(0.72+1.46+1.47*2)*1.42+0.75*2.10+1.76*2.15	m <sup>2</sup>	12.629	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.629</b>
73	KNR 4-01 d.2. 0702-04 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm - w miejscach pęknięć ścian wewnętrznych - pokój 1, 2,3,4,łazienka	m		
		<pokój 1>0.60+0.20+1.00+0.30+1.30+0.80	m	4.200	
		<pokój 2>0.80+0.40+0.30*2+0.60+1.10+0.90	m	4.400	
		<pokój 3>0.50+0.20	m	0.700	
		<pokój 4>0.40+0.30+0.50*2	m	1.700	
		<łazienka>0.40+0.30*2+1.10+1.0*0.90	m	3.000	
		<korytarz>0.80*2+0.95+1.50*2	m	5.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.550</b>
74	KNR AT-27 d.2. 0105-03 1	Ręczne rozkucie rysy	m		
		poz.73	m	19.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.550</b>
75	KNR AT-27 d.2. 0105-04 1	Zasklepienie rysy	m		
		poz.74	m	19.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.550</b>
76	KNR 4-01 d.2. 0703-01 1	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
		2.933 <poz.73*0,15>	m <sup>2</sup>	2.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.933</b>
77	KNR 4-01 d.2. 0704-01 1	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		2.933 <poz.76>	m <sup>2</sup>	2.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.933</b>
78	KNR 4-01 d.2. 0704-03 1	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		2.933 <poz.76>	m <sup>2</sup>	2.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.933</b>
79	KNR 4-01 d.2. 0705-01 1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na ścianach	m		
		poz.73	m	19.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.550</b>
80	NNRNKB d.2. 202 1134-02 1	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m <sup>2</sup>		
		<pokój 1>(3.35+4.82)*2*2.50	m <sup>2</sup>	40.850	
		<pokój 2>(3.17+4.95)*2*2.50	m <sup>2</sup>	40.600	
		<pokój 3>(3.52+4.82)*2*2.50	m <sup>2</sup>	41.700	
		<pokój 4>(3.33+3.35)*2*2.50	m <sup>2</sup>	33.400	
		<łazienka-ponad płytkami>(3.45+3.33)*2*1.00	m <sup>2</sup>	13.560	
		<korytarz-klatka schodowa>(5.01+3.33)*2*2.50	m <sup>2</sup>	41.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.810</b>
81	NNRNKB d.2. 202 2013-01 1 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ujednolicenie powierzchni ścian po robotach naprawczych, naprawa drobnych rys i uszkodzeń	m <sup>2</sup>		
		poz.80	m <sup>2</sup>	211.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.810</b>
82	KNR-W 4- d.2. 01 1204-02 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - korytarz-klatka schodowa	m <sup>2</sup>		
		(5.01+3.33)*2*2.50	m <sup>2</sup>	41.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.700</b>
83	KNR-W 4- d.2. 01 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.80	m <sup>2</sup>	211.810	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		-poz.82	m <sup>2</sup>	-41.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.110</b>
84	NNRNKB d.2. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity - pokój 1,2,3,4, łazienka, klatka schodowa z korytarzem 3.52*4.82+4.95*3.17+4.82*3.35+3.33*3.35+3.45*2.20+1.60*1.13+3.17*3.33+1.84*0.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.699</b>
85	KNR-W 4- d.2. 01 1204-01 1 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe 3.17*3.33+1.84*0.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.341</b>
86	KNR-W 4- d.2. 01 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.84 -poz.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	81.699 -12.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.358</b>
<b>2.2</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
87	KNR 4-01 d.2. 1215-01 2	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych (1.76*2.15)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.460</b>
88	KNR 4-01 d.2. 1215-05 2	Mycie po robotach malarskich okien (0.72+1.46+1.47*2)*1.42*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.176</b>
89	KNR 4-01 d.2. 1215-02 2	Mycie po robotach malarskich drzwi (0.75+0.90*2+0.80+0.70)*2.0*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.250</b>
90	KNR 4-01 d.2. 1215-06 2	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych - pokój 1,2,3,4, korytarz 3.52*4.82+4.95*3.17+4.82*3.35+3.33*3.35+5.01*0.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	64.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.820</b>
91	KNR 4-01 d.2. 1215-09 2 analogia	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami 16	szt. szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
92	KNR 4-01 d.2. 1215-08 2 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - płytki - łazienka 3.45*2.20+1.60*1.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.398	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.398</b>
93	KNR 4-01 d.2. 1215-03 2 analogia	Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych - okładzina ścian z płytek - łazienka (3.45+3.33)*2*1.50-0.70*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.290</b>
<b>3</b>		<b>Wywóz i utylizacja gruzu - parter, piętro</b>			
94	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie gruzu z budynku poz.4*0.15*0.02 poz.22*0.06 poz.23*0.08 poz.29*0.015 poz.30*0.01 poz.31*0.0125 poz.54*0.015 poz.55*0.01 poz.73*0.15*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.014 2.047 2.730 0.242 0.161 0.019 0.068 0.045 0.059	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.385</b>
95	KNR 4-01 d.3 0108-18 analogia	Załadunek gruzu mieszanego do podstawionych kontenerów - tylko R poz.94	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.385</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	d.3 kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja gruzu mieszanego kontenerami o pojemności 7 m3 - do ilości gruzu współ. spalchnienia 1,3 poz.95*1.3/7,0	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>ELEWACJA</b>			
97	KNR 2-02 d.4 0925-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową  (1.46+2.29+1.47)*1.42+2.67*2.20+(0.72+1.46+1.47*2)*1.42+0.75*2.10+1.76*2.15+4.92*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.740</b>
98	KNR 4-01 d.4 0535-05 analogia	Rozebranie rur spustowych z PCV  6.0*3+3.50*2	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
99	KNR 0-17 d.4 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - elewacji budynku, słupów i spodów płyt stropowych i balkonowych (11.34+9.36)*2*5.35+(2.27+2.43)*2*2.55+(0.79*3.20)*2+(0.37*5.80)*4*2+(1.65*2+4.39)*0.30+(0.36*3.00)*4+2.27*2.27+(1.65*4.39)*2-4.92*2.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	283.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.373</b>
100	KNR 0-17 d.4 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie  poz.99	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	283.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.373</b>
101	KNR 0-17 d.4 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - pod ujednoczenie na całej powierzchni elewacji budynku - naprawa drobnych rys i uszkodzeń poz.100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	283.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.373</b>
102	KNR 0-17 d.4 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  5.35*3+3.00*3+5.80*4*2+3.0*4+2.55*3+2.15*2+4.97+1.65*2+4.92+1.00+2.0*2+1.46+2.29+2.67+1.47+0.85+1.42*6+0.85*2+2.15*2+0.85+2.0*2+1.46+1.47+1.76+1.47+0.85+0.78+0.75+1.42*10+2.15*4	m		
			m	173.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.040</b>
103	KNR 0-17 d.4 0926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa  poz.100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	283.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.373</b>
104	KNR 0-17 d.4 0926-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych  poz.100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	283.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>283.373</b>
105	KNR-W 2- d.4 02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm - tylko R - z odzysku  poz.98	m		
			m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
106	KNR-W 2- d.4 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m  (12.0+12.0+3.0*3)*6.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	214.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.500</b>
107	NNRNKB d.4 202 1622a- 01	(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  poz.106	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	214.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.500</b>
108	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:99,100,101,102,103,104,105)			

