
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku centrali telefonicznej
ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Jerzego Ziętka 13, 41-940 Piekary Śląskie,
NAZWA INWESTORA: WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna
ADRES INWESTORA: ul. Generała Jerzego Ziętka, 41-940 Piekary Śląskie

BRANŻE: Rozbiórkowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Piotr Durdajło
DATA OPRACOWANIA: 30/12/2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
30/12/2022

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Kosztorys rozbiórki budynek centrali telefonicznej			
1 d.1		Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		242,55	m2	242,550	
				RAZEM	242,550
3 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja papy	t		
		3,9	t	3,900	
				RAZEM	3,900
4 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja wełny mineralnej/styropianu	t		
		35	t	35,000	
				RAZEM	35,000
5 d.1	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych	m2		
		58,65	m2	58,650	
				RAZEM	58,650
6 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja szkła	t		
		0,98	t	0,980	
				RAZEM	0,980
7 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja odpadów ogólnobudowlanych	t		
		40	t	40,000	
				RAZEM	40,000
8 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie płyt, schodów, belek i słupów żelbetowych	m3		
		355	m3	355,000	
				RAZEM	355,000
9 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej, płyt żelbetowych prefabrykowanych	m3		
		554,78	m3	554,780	
				RAZEM	554,780
10 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ściany i ławy fundamentowe	m3		
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
11 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów (gruzem przekruszonym frakcja 31,5 - 63) - niecka po usuniętych ławach i ścianach fundamentowych oraz posadzce na gruncie	m3		
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
12 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Dostawa gruzu przekruszonego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m3		
		150	m3	150,000	
				RAZEM	150,000
13 d.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe - złom widoczny	t		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	t	20,000	
				RAZEM	20,000
14 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		20	t	20,000	
				RAZEM	20,000
15 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		(poz.8 + poz.9 + poz.10)	m3	1 059,780	
				RAZEM	1 059,780
16 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.15	m3	1 059,780	
				RAZEM	1 059,780
17 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		2,0 * poz.16	t	2 119,560	
				RAZEM	2 119,560
18 d.1		Likwidacja przyłączy poprzez ich zaczopowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 2-01 0510-01	Plantowanie terenu za pomocą humusu wraz z dostawą	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
20 d.1		Porządkowanie terenu w tym demobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000