
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka Łącznik między budynkiem centrali telefonicznej oraz
budynkiem administracyjnym -
cechownia

ADRES INWESTYCJI: ul. Gen. Jerzego Ziętki 13, 41-940 Piekary Śląskie,

NAZWA INWESTORA: WĘGŁOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna

ADRES INWESTORA: ul. Generała Jerzego Ziętki, 41-940 Piekary Śląskie

BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Piotr Durdajło

DATA OPRACOWANIA: 30/12/2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30/12/2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Kosztorys rozbiórki łącznik między budynkiem centrali telefonicznej oraz budynkiem administracyjnym - cechownia			
1 d.1		Zagospodarowanie terenu w tym mobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		12,54	m2	12,540	
				RAZEM	12,540
3 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja papy	t		
		0,4	t	0,400	
				RAZEM	0,400
4 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja wełny mineralnej/styropianu	t		
		5,5	t	5,500	
				RAZEM	5,500
5 d.1	KNR 4-01 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych	m2		
		13,45	m2	13,450	
				RAZEM	13,450
6 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja szkła	t		
		0,35	t	0,350	
				RAZEM	0,350
7 d.1	analiza indywidualna	Transport i utylizacja odpadów ogólnobudowlanych	t		
		10	t	10,000	
				RAZEM	10,000
8 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie płyt, schodów, belek i słupów żelbetowych	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej, płyt żelbetowych prefabrykowanych	m3		
		35,88	m3	35,880	
				RAZEM	35,880
10 d.1	analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji żelbetowych - ściany i ławy fundamentowe	m3		
		5,5	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
11 d.1	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów (gruzem przekruszonym frakcja 31,5 - 63) - niecka po usuniętych ławach i ścianach fundamentowych oraz posadzce na gruncie	m3		
		5,5	m3	5,500	
				RAZEM	5,500
12 d.1	KNR 4-04 1103-04 analogia	Dostawa gruzu przekruszonego przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym	m3		
		5,5	m3	5,500	
				RAZEM	5,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe - złom widoczny	t		
		2,5	t	2,500	
				RAZEM	2,500
14 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		2,5	t	2,500	
				RAZEM	2,500
15 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		(poz.8 + poz.9 + poz.10)	m3	61,380	
				RAZEM	61,380
16 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod. za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz. 15	m3	61,380	
				RAZEM	61,380
17 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		2,0 * poz.16	t	122,760	
				RAZEM	122,760
18 d.1		Likwidacja przyłączy poprzez ich zaczopowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 2-01 0510-01	Plantowanie terenu za pomocą humusu wraz z dostawą	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
20 d.1		Porządkowanie terenu w tym demobilizacja sprzętu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie mapy powykonawczej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000