

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą KWK Bobrek\Wiata nr 1
ADRES INWESTYCJI : zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76
INWESTOR : Węglokoks Kraj SA
ADRES INWESTORA : ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA, ROZBIÓRKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (OGÓLNOBUDOWLANA, ROZBIÓRKI)
upr. bud. Nr ewid. WAM/0173/OWOK/09 Nr ewid. WAM/BO/0205/10

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Likwidacja obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą KWK Bobrek zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76-Wiata nr 1					
1		Zabezpieczenia rozbiórki			
1 d.1	KNR 2-25 0309-01	Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -ustawienia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 2-25 0309-02	Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -rozebranie	kpl.		
		poz.1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	kalk. własna	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	wycena indywidualna	Oznakowanie terenu rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²		
		2,0*(30*2+20*2)	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
6 d.1	KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m ²		
		poz.5	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
2		Wiata nr 1:			
7 d.2	KNR 4-04 0803-02	Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych	m ²		
		14,0*24,50	m ²	343,00	
				RAZEM	343,00
8 d.2	KNR 4-06 0118-01	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy	t		
		<C240>33,2/1000*(25,0*2)	t	1,66	
		<IPE240>30,7/1000*(25,0*4+14,0*3)	t	4,36	
		<RK260x260x8>62/1000*5,9*4*3	t	4,39	
				RAZEM	10,41
9 d.2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		14,0*24,50	m ²	343,00	
				RAZEM	343,00
10 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
		(poz.9*15)/1000	t	5,15	
		poz.8	t	10,41	
				RAZEM	15,56
11 d.2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów	m ³		
		2,0*8,0*0,5*3	m ³	24,00	
				RAZEM	24,00
12 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
		poz.11	m ³	24,00	
				RAZEM	24,00
13 d.2	kalk. własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na miejsce utylizacji	m ³		
		poz.12	m ³	24,00	
				RAZEM	24,00
14 d.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.13	m ³	24,00	
				RAZEM	24,00