

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą KWK Bobrek\Wiata magazynowa
ADRES INWESTYCJI : zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76
INWESTOR : Węglokoks Kraj SA
ADRES INWESTORA : ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA, ROZBIÓRKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (OGÓLNOBUDOWLANA, ROZBIÓRKI)
upr. bud. Nr ewid. WAM/0173/OWOK/09 Nr ewid. WAM/BO/0205/10

DATA OPRACOWANIA : 08.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Likwidacja obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą KWK Bobrek zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76-Wiata magazynowa					
1		Zabezpieczenia rozbiórki			
1 d.1	KNR 2-25 0309-01	Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -ustawienia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 2-25 0309-02	Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -rozebranie	kpl.		
		poz.1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	kalk. własna	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	wycena indywidualna	Oznakowanie terenu rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²		
		2,0*(35*2+15*2)	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
6 d.1	KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m ²		
		poz.5	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
2		Wiata magazynowa			
7 d.2	KNR 4-04 0803-02	Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych	m ²		
		6,2*2*31,0	m ²	384,40	
				RAZEM	384,40
8 d.2	KNR 4-06 0118-01	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy	t		
		<RK80x80x5>7,1/1000*31*10	t	2,20	
				RAZEM	2,20
9 d.2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		6,2*2*31,0	m ²	384,40	
				RAZEM	384,40
10 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
		(poz.9*15)/1000	t	5,77	
		poz.8	t	2,20	
				RAZEM	7,97
11 d.2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów	m ³		
		0,8*2,1*1,0*12	m ³	20,16	
				RAZEM	20,16
12 d.2	KNR 4-04 0304-06	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 40 cm	m ³		
		(0,6+0,4)*5,7*0,5*0,26*12	m ³	8,89	
				RAZEM	8,89
13 d.2	KNR 4-04 0305-06	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 40 cm	m ³		
		6,2*0,4*0,16*2*6	m ³	4,76	
				RAZEM	4,76
14 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
		poz.11	m ³	20,16	
		poz.12	m ³	8,89	
		poz.13	m ³	4,76	
				RAZEM	33,81
15 d.2	kalk. własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na miejsce utylizacji	m ³		
		poz.14	m ³	33,81	
				RAZEM	33,81
16 d.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.15	m ³	33,81	
				RAZEM	33,81