

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą KWK Bobrek\Wiata nr 2
ADRES INWESTYCJI : zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76
INWESTOR : Węglokoks Kraj SA
ADRES INWESTORA : ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA, ROZBIÓRKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Przeradzki (OGÓLNOBUDOWLANA, ROZBIÓRKI)
upr. bud. Nr ewid. WAM/0173/OWOK/09 Nr ewid. WAM/BO/0205/10
DATA OPRACOWANIA : 08.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Likwidacja obiektów budowlanych wraz z przynależną infrastrukturą KWK Bobrek zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Konstytucji 76-Wiata nr 2					
1		Zabezpieczenia rozbiórki			
1 d.1	KNR 2-25 0309-01	Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -ustawienia	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR 2-25 0309-02	Zabezpieczenia, rusztowania, organizacja -rozebranie	kpl.		
		poz.1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	kalk. własna	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	wycena indywidualna	Oznakowanie terenu rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	KNR 2-25 0309-01	Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²		
		2,0*(30*2+20*2)	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
6 d.1	KNR 2-25 0309-02	Pelne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m ²		
		poz.5	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
2		Wiata nr 2:			
7 d.2	KNR 4-04 0803-02	Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych	m ²		
		12,25*20,20	m ²	247,45	
				RAZEM	247,45
8 d.2	KNR 4-06 0118-01	Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grubości do 10 mm i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy	t		
		<RK 100x5>3,7	t	3,70	
		<RK 50x4>0,7	t	0,70	
		<RK 160x6>1,6	t	1,60	
		<łączniki, blachy węzłowe, drobne stężenia, obróbki: przyjąć orientacyjnie>0,5	t	0,50	
				RAZEM	6,50
9 d.2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		12,25*20,20	m ²	247,45	
				RAZEM	247,45
10 d.2	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
		2*12,25*2+2*2*20,20	m ²	129,80	
				RAZEM	129,80
11 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km	t		
		(poz.9*15)/1000	t	3,71	
		poz.8	t	6,50	
				RAZEM	10,21
12 d.2	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów	m ³		
		10*1,4*1,4*1,0	m ³	19,60	
				RAZEM	19,60
13 d.2	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
		209*0,2	m ³	41,80	
				RAZEM	41,80
14 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
		poz.12	m ³	19,60	
		poz.13	m ³	41,80	
				RAZEM	61,40
15 d.2	kalk. własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na miejsce utylizacji	m ³		
		poz.14	m ³	61,40	
				RAZEM	61,40
16 d.2	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		poz.15	m ³	61,40	
				RAZEM	61,40