

Data: 25.08.2015 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

PZPZ/DS/³¹² /2015

Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pt.: „*Remont kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą z tytułu szkód górniczych na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Bytomiu –Karbiu przy ul. Raclawickiej 17 (nr sprawy PRZZ/0091)*”

Działając zgodnie z § 22 Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek. Zamawiający przesyła wyjaśnienia do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

1. Pytanie:

W przedmiarze nie ujęto korytowania dla następujących pozycji:

- pozycja 28-28.1 przedmiaru, która zawiera podbudowę z piasku gr. 20 cm o powierzchni 800 m²,
 - pozycja 29 przedmiaru, która zawiera podbudowę betonową gr. 12 cm o powierzchni 800 m²,
 - pozycja 32-32.1 przedmiaru, która zawiera podbudowę z piasku gr. 15 cm o powierzchni 729 m²,
 - pozycja 33 przedmiaru, która zawiera podbudowę z kruszywa gr. 15 cm o powierzchni 729 m²,
- Proszę o sprecyzowanie czy zakres obejmuje wykonanie korytowania pod podbudowy oraz wywiezienia i utylizację urobku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że korytowanie pod podbudowę oraz wywiezienie i utylizację urobku zawarto w przedmiarze robót w dziale A2 poz. 2 do 12

2. Pytanie:

W przedmiarze w pozycji 35, dotyczącej boiska do siatkówki, koszykówki oraz bieżni o łącznej powierzchni 729 m², ujęto dopłatę do podbudowy betonowej, natomiast rysunek A-3 przedstawia podbudowę z asfaltu – 5 cm. Proszę o sprecyzowanie rodzaju podbudowy pod nawierzchnię akrylową z uwzględnieniem, że powierzchnie używaną podbudową pod nawierzchnie akrylowe jest asfalt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót w dziale A4 poz. 35 uwzględnia dopłatę do podbudowy nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm.

3. Pytanie:

W przedmiarze w pozycji 25, dotyczącej ogrodzenia panelowego ujęto 35 szt. paneli ogrodzeniowych, Natomiast na rysunku A-1 z zagospodarowania terenu przedstawiono 34 szt. Proszę o sprecyzowanie ilości paneli ogrodzeniowych oraz ilości słupów (71 szt.) podanych w przedmiarze w odniesieniu do ilości paneli ogrodzeniowych.

WĘGŁOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

ul. Gen. Jerzego Ziętka
41-940 Piekary Śląskie

T: +48 32 768 06 20
F: +48 32 768 06 22

NIP: 653-000-48-65
REGON 270034633

Sąd Rejestrowy w Gliwicach, KRS 0000080618
Kapitał zakładowy 34 000 000,00 PLN

KWK BOBREK

41-905 Bytom
ul. Konstytucji 76

T: 32 7181 000, F: 32 7181 781
bobrek@weglokoksraj.pl

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w wycenie należy uwzględnić zakup i montaż 37 słupków z rur stalowych 40x60 mm dł. 3 m oraz zakup i montaż 34 paneli ogrodzeniowych przetłaczanych wys. 2m i dł. 2,5 m z prętów fi 5,5 mm o oczku 50x200 mm powlekanych koloru zielonego oraz 1 panelu o wys. 2 m i dł. 1,2 z prętów fi 5,5 mm o oczku 50x200 mm powlekanych koloru zielonego.

Kopia: a/a

WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Bobrek”
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIENIOWY I SPRZETARGÓW
Jolanta Pawełczak
Jolanta Pawełczak